



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.			CONSTRUCAO DA UBS TIPO II					-	2.452.054,00	
1.1.			SERVICOS PRELIMINARES					-	263.033,55	
1.1.1.			CANTEIRO DE OBRA					-	170.444,86	
1.1.1.0.1.	SINAPI	CPOS;CDHU	LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO AREA MINIMA DE 13,80M2	UNXMES	12,00	800,00	BDI 1	998,24	11.978,88	RA
1.1.1.0.2.	SINAPI	ORSE	BARRACAO ABERTO PARA APOIO A PRODUCAO (CAPINTARIA, CENTRAL DDE ARMACAO, OFICINA ETC). C; TESOURA, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPENHE	M2	16,00	1.200,00	BDI 1	1.497,36	23.957,76	RA
1.1.1.0.3.	SINAPI	ORSE	LOCACAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,3 X 2,3M	MÊS	12,00	700,00	BDI 1	873,46	10.481,52	RA
1.1.1.0.4.	SINAPI	SBC	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	M2	20,00	770,00	BDI 1	960,81	19.216,20	RA
1.1.1.0.5.	SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	628,36	BDI 1	784,07	784,07	RA
1.1.1.0.6.	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 20 (½"), 1,5 M³/H -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	165,36	BDI 1	206,34	206,34	RA
1.1.1.0.7.	SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.868,09	BDI 1	2.331,00	2.331,00	RA
1.1.1.0.8.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	314,92	BDI 1	392,96	2.357,76	RA
1.1.1.0.9.	SINAPI	CPOS;CDHU	REMOCAO DE ENTULHES SEPARADOS DE OBRA COM CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL	M3	120,00	7,90	BDI 1	9,86	1.183,20	RA
1.1.1.0.10.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	382,58	205,18	BDI 1	256,02	97.948,13	RA
1.1.2.			ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA					-	57.703,37	
1.1.2.0.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,40	19.268,37	BDI 1	24.043,07	57.703,37	RA
1.1.3.			MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO					-	1.497,36	
1.1.3.0.1.	SINAPI	SBC	DE CANTEIROMOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	un	1,00	1.200,00	BDI 1	1.497,36	1.497,36	RA
1.1.4.			EQUIPAMENTO DE APOIO					-	33.387,96	
1.1.4.0.1.	SINAPI	PROPRIO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECA COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE LARGURA E 2,00 M DE ALTURA ITENS NECESSARIOS PARA MONTAGEM . INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	668,16	40,05	BDI 1	49,97	33.387,96	RA
1.2.			FUNDACAO					-	297.309,61	
1.2.0.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	135,65	85,03	BDI 1	106,10	14.392,47	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.2.0.0.2.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	190,69	13,98	BDI 1	17,44	3.325,63	RA
1.2.0.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	47,67	89,64	BDI 1	111,85	5.331,89	RA
1.2.0.0.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	63,85	161,01	BDI 1	200,91	12.828,10	RA
1.2.0.0.5.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	465,20	138,87	BDI 1	173,28	80.609,86	RA
1.2.0.0.6.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	536,00	18,30	BDI 1	22,83	12.236,88	RA
1.2.0.0.7.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	41,30	16,43	BDI 1	20,50	846,65	RA
1.2.0.0.8.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	395,20	14,85	BDI 1	18,53	7.323,06	RA
1.2.0.0.9.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.221,00	13,00	BDI 1	16,22	36.024,62	RA
1.2.0.0.10.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM-MONTAGEM.AF_01/2024	KG	425,30	11,00	BDI 1	13,73	5.839,37	RA
1.2.0.0.11.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM-MONTAGEM.AF_01/2024	KG	531,50	12,50	BDI 1	15,60	8.291,40	RA
1.2.0.0.12.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	76,20	703,62	BDI 1	877,98	66.902,08	RA
1.2.0.0.13.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	347,81	1,61	BDI 1	2,01	699,10	RA
1.2.0.0.14.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	284,54	27,21	BDI 1	33,95	9.660,13	RA
1.2.0.0.15.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	463,02	53,82	BDI 1	67,16	31.096,42	RA
1.2.0.0.16.	SINAPI	000128SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	76,20	20,00	BDI 1	24,96	1.901,95	RA
1.3.			ESTRUTURA					-	336.648,14	
1.3.1.			PILARES					-	60.940,58	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.3.1.0.1.	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	263,80	78,72	BDI 1	98,23	25.913,07	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	621,10	10,94	BDI 1	13,65	8.478,02	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	165,10	9,16	BDI 1	11,43	1.887,09	RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	176,00	8,84	BDI 1	11,03	1.941,28	RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	391,40	14,35	BDI 1	17,91	7.009,97	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	CPU2284	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022 OS	M3	17,40	703,62	BDI 1	877,98	15.276,85	RA
1.3.1.0.7.	SINAPI	000128SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	17,40	20,00	BDI 1	24,96	434,30	RA
1.3.2.			VIGAS					-	131.734,46	
1.3.2.0.1.	SINAPI	92460	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	325,10	138,64	BDI 1	172,99	56.239,05	RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,70	13,31	BDI 1	16,61	310,61	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	518,70	12,35	BDI 1	15,41	7.993,17	RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	668,50	10,94	BDI 1	13,65	9.125,03	RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	766,00	9,16	BDI 1	11,43	8.755,38	RA
1.3.2.0.6.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	501,20	8,84	BDI 1	11,03	5.528,24	RA
1.3.2.0.7.	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,40	10,00	BDI 1	12,48	1.165,63	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.3.2.0.8.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	519,20	14,35	BDI 1	17,91	9.298,87	RA
1.3.2.0.9.	SINAPI	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK = 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	36,90	703,62	BDI 1	877,98	32.397,46	RA
1.3.2.0.10.	SINAPI	000128SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	36,90	20,00	BDI 1	24,96	921,02	RA
1.3.3.			LAJES					-	141.906,10	
1.3.3.0.1.	SINAPI	92515	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	60,60	88,93	BDI 1	110,97	6.724,78	RA
1.3.3.0.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	352,80	13,73	BDI 1	17,13	6.043,46	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	546,00	12,71	BDI 1	15,86	8.659,56	RA
1.3.3.0.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	167,40	11,80	BDI 1	14,72	2.464,13	RA
1.3.3.0.5.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	197,50	10,45	BDI 1	13,04	2.575,40	RA
1.3.3.0.6.	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,90	8,72	BDI 1	10,88	64,19	RA
1.3.3.0.7.	SINAPI	CPU2283	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK = 30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	42,80	703,62	BDI 1	877,98	37.577,54	RA
1.3.3.0.8.	SINAPI	000128SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M3	42,80	20,00	BDI 1	24,96	1.068,29	RA
1.3.3.0.9.	SINAPI	CPU2100	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	M3	415,88	67,00	BDI 1	83,60	34.767,57	RA
1.3.3.0.10.	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	1.555,27	21,62	BDI 1	26,98	41.961,18	RA
1.3.4.			BASE RESERVATORIA					-	2.067,00	
1.3.4.0.1.	SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,25	265,04	BDI 1	330,72	2.067,00	RA
1.4.			ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS					-	235.890,96	
1.4.1.			ALVENARIA DE VEDEACAO					-	169.966,25	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.4.1.0.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,17	70,45	BDI 1	87,91	981,95	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.009,97	93,79	BDI 1	117,03	118.196,79	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	10783ORSE	COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR) , 30 X 30 X 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	137,80	187,00	BDI 1	233,34	32.154,25	RA
1.4.1.0.4.	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	134,25	57,71	BDI 1	72,01	9.667,34	RA
1.4.1.0.5.	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	86,30	44,61	BDI 1	55,66	4.803,46	RA
1.4.1.0.6.	SINAPI	93201	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	451,95	7,38	BDI 1	9,21	4.162,46	RA
1.4.2.			DRYWALL					-	62.020,10	
1.4.2.0.1.	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	50,01	117,51	BDI 1	146,63	7.332,97	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	CPU1942	PAREDES COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA, PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO . AF 07/2023 PS	M2	180,11	117,51	BDI 1	146,63	26.409,53	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	CPU2285	PAREDES COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA, PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS	M2	114,28	117,51	BDI 1	146,63	16.756,88	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	CPU2286	PAREDES COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA, PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃO . AF 07/2023 PS	M2	78,57	117,51	BDI 1	146,63	11.520,72	RA
1.4.3.			DIVISORIAS					-	3.904,61	
1.4.3.0.1.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	0,40	328,90	BDI 1	410,40	164,16	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	4065ORSE	DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E =40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - VER 02	M2	13,96	199,00	BDI 1	248,31	3.466,41	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	120220SBC	LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES	M2	1,58	139,00	BDI 1	173,44	274,04	RA
1.5.			COBERTURA					-	154.444,13	
1.5.1.			ESTRUTURA					-	97.542,92	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.5.1.0.1.	SINAPI	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.345,00	23,74	BDI 1	29,62	39.838,90	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	459,50	50,99	BDI 1	63,63	29.237,99	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	459,50	49,65	BDI 1	61,95	28.466,03	RA
1.5.2.			TELHAMENTO					-	29.772,10	
1.5.2.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	459,50	45,56	BDI 1	56,85	26.122,58	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	100113SBC	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM	M2	34,41	85,00	BDI 1	106,06	3.649,52	RA
1.5.3.			COMPLEMENTOS					-	27.129,11	
1.5.3.0.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,10	165,86	BDI 1	206,96	18.647,10	RA
1.5.3.0.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,68	51,35	BDI 1	64,07	4.912,89	RA
1.5.3.0.3.	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	33,40	85,64	BDI 1	106,86	3.569,12	RA
1.6.			IMPERMEABILIZACAO					-	17.998,87	
1.6.0.0.1.	SINAPI	98556	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	158,86	62,23	BDI 1	77,65	12.335,48	RA
1.6.0.0.2.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	135,65	33,46	BDI 1	41,75	5.663,39	RA
1.7.			ESQUADRIAS					-	194.617,39	
1.7.1.			ESQUADRIAS DE MADEIRAS					-	55.317,71	
1.7.1.1.			PORTAS DE MADEIRAS					-	55.317,71	
1.7.1.1.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	1.148,44	BDI 1	1.433,02	18.629,26	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.7.1.1.2.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	1.073,21	BDI 1	1.339,15	16.069,80	RA
1.7.1.1.3.	SINAPI	110015SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 1,20X2,10M - INTERNA	UN	1,00	1.450,00	BDI 1	1.809,31	1.809,31	RA
1.7.1.1.4.	SINAPI	2308242CPOS/C DHU	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	M2	17,96	650,00	BDI 1	811,07	14.566,82	RA
1.7.1.1.5.	SINAPI	110016SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60X2,10M LISA FER. VAI-E-VEM	UN	2,00	1.700,00	BDI 1	2.121,26	4.242,52	RA
1.7.2.			ESQUADRIAS DE ALUMINIO					-	120.327,98	
1.7.2.1.			PORTAS DE ALUMINIO					-	63.748,20	
1.7.2.1.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,07	970,00	BDI 1	1.210,37	17.029,91	RA
1.7.2.1.2.	SINAPI	2502110CPOS;C DHU	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA	M2	6,93	934,00	BDI 1	1.165,45	8.076,57	RA
1.7.2.1.3.	SINAPI	EMOP	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, EM PERFIS SERUE 25, EXCLUSIVE FECHADURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	17,76	890,00	BDI 1	1.110,54	19.723,19	RA
1.7.2.1.4.	SINAPI	2402460CPOS;C DHU	PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA	M2	8,08	300,00	BDI 1	374,34	3.024,67	RA
1.7.2.1.5.	SINAPI	112370SBC	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	M2	2,25	870,00	BDI 1	1.085,59	2.442,58	RA
1.7.2.1.6.	SINAPI	122200RSE	PORTÃO/ PORTA EM ALUMINIO COR N/BP, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3" 1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2" X 1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTOS DE 12 CM.	M2	9,80	1.100,00	BDI 1	1.372,58	13.451,28	RA
1.7.2.2.			JANELAS DE ALUMINIO					-	56.579,78	
1.7.2.2.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	28,52	827,69	BDI 1	1.032,79	29.455,17	RA
1.7.2.2.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	39,93	497,87	BDI 1	621,24	24.806,11	RA
1.7.2.2.3.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,32	430,11	BDI 1	536,69	2.318,50	RA
1.7.3.			ESQUADRIAS METALICAS					-	5.031,12	
1.7.3.1.			PORTAS METALICAS					-	5.031,12	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.7.3.1.1.	SINAPI	12098ORSE	PORTAS CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, BATENTEEM CHAPA N º 18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTIVEL E= 5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	M2	3,15	1.280,00	BDI 1	1.597,18	5.031,12	RA
1.7.4.			ACESSORIOS					-	13.940,58	
1.7.4.0.1.	SINAPI	2820650CPOS;C DHU	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	9,00	45,00	BDI 1	56,15	505,35	RA
1.7.4.0.2.	SINAPI	13110ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, I=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	6,00	389,00	BDI 1	485,39	2.912,34	RA
1.7.4.0.3.	SINAPI	112597SBC	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	271,54	16,00	BDI 1	19,96	5.419,94	RA
1.7.4.0.4.	SINAPI	140560SBC	MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE	UN	4,00	22,00	BDI 1	27,45	109,80	RA
1.7.4.0.5.	SINAPI	2801550CPOS;C DHU	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	26,00	68,00	BDI 1	84,85	2.206,10	RA
1.7.4.0.6.	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	46,00	47,99	BDI 1	59,88	2.754,48	RA
1.7.4.0.7.	SINAPI	110108SBC	GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	M2	0,45	58,00	BDI 1	72,37	32,57	RA
1.8.			REVESTIMENTO DE PAREDE					-	157.058,17	
1.8.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					-	134.657,17	
1.8.1.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.042,32	8,83	BDI 1	11,02	22.506,37	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES	M2	1.957,38	45,00	BDI 1	56,15	109.906,89	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	84,90	21,18	BDI 1	26,43	2.243,91	RA
1.8.2.			REVESTIMENTO CERAMICO					-	22.401,00	
1.8.2.0.1.	SINAPI	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	211,41	84,92	BDI 1	105,96	22.401,00	RA
1.9.			REVESTIMENTO PISO INTERNO					-	107.800,84	
1.9.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					-	49.980,13	
1.9.1.0.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	434,27	90,95	BDI 1	113,49	49.285,30	RA
1.9.1.0.2.	SINAPI	2180ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG, TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	434,27	1,28	BDI 1	1,60	694,83	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.9.2.			GRANILITE					-	53.187,51	
1.9.2.0.1.	SINAPI	10168ORSE	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO	M2	366,29	98,00	BDI 1	122,28	44.789,94	RA
1.9.2.0.2.	SINAPI	12623ORSE	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECCLUSIVE ARGAMASSA DE REQUILIBRAÇÃO, APLICADO	M2	67,98	99,00	BDI 1	123,53	8.397,57	RA
1.9.3.			RODAPE					-	4.633,20	
1.9.3.0.1.	SINAPI	11233ORSE	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	M	371,25	10,00	BDI 1	12,48	4.633,20	RA
1.10.			REVESTIMENTO PISO EXTERNO					-	54.608,96	
1.10.1.			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					-	54.608,96	
1.10.1.0.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	57,90	755,86	BDI 1	943,16	54.608,96	RA
1.11.			REVESTIMENTO DE TETO					-	55.948,10	
1.11.1.			FORRO					-	55.948,10	
1.11.1.0.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	528,81	84,79	BDI 1	105,80	55.948,10	RA
1.12.			PINTURA					-	110.659,93	
1.12.1.			PAREDES					-	82.871,18	
1.12.1.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	715,44	3,91	BDI 1	4,88	3.491,35	RA
1.12.1.0.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	1.349,77	13,36	BDI 1	16,67	22.500,67	RA
1.12.1.0.3.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	M2	715,44	25,38	BDI 1	31,67	22.657,98	RA
1.12.1.0.4.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	1.349,77	9,79	BDI 1	12,22	16.494,19	RA
1.12.1.0.5.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	1.021,14	13,91	BDI 1	17,36	17.726,99	RA
1.12.2.			TETO					-	23.801,73	
1.12.2.0.1.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	528,81	23,73	BDI 1	29,61	15.658,06	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	528,81	12,34	BDI 1	15,40	8.143,67	RA
1.12.3.			ESQUADRIAS					-	3.987,02	
1.12.3.0.1.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	M2	61,69	33,65	BDI 1	41,99	2.590,36	RA
1.12.3.0.2.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	61,69	18,14	BDI 1	22,64	1.396,66	RA
1.13.			MARMORARIA					-	9.635,47	
1.13.0.0.1.	SINAPI	12492ORSE	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	M2	19,80	390,00	BDI 1	486,64	9.635,47	RA
1.14.			LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS					-	40.249,72	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.14.1.			EQUIPAMENTOS					-	340,68	
1.14.1.0.1.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	91,01	BDI 1	113,56	340,68	RA
1.14.2.			LOUÇAS					-	16.511,01	
1.14.2.0.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	511,83	BDI 1	638,66	4.470,62	RA
1.14.2.0.2.	SINAPI	4401040CPOS/C HDU	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	1,00	340,00	BDI 1	424,25	424,25	RA
1.14.2.0.3.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	448,69	BDI 1	559,88	8.398,20	RA
1.14.2.0.4.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	888,50	BDI 1	1.108,67	1.108,67	RA
1.14.2.0.5.	SINAPI	170124IOPES	LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS. EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00	145,00	BDI 1	180,93	180,93	RA
1.14.2.0.6.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	141,80	BDI 1	176,94	530,82	RA
1.14.2.0.7.	SINAPI	4401850COPS/C DHU	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	UN	8,00	140,00	BDI 1	174,69	1.397,52	RA
1.14.3.			METAIS E ACESSÓRIOS					-	23.398,03	
1.14.3.0.1.	SINAPI	4402200CPOS/C DHU	TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	M2	7,14	220,00	BDI 1	274,52	1.960,07	RA
1.14.3.0.2.	SINAPI	13262ORSE	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290×300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR	UN	1,00	30,00	BDI 1	37,43	37,43	RA
1.14.3.0.3.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	185,03	BDI 1	230,88	1.847,04	RA
1.14.3.0.4.	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	65,22	BDI 1	81,38	406,90	RA
1.14.3.0.5.	SINAPI	4403300CPOS/C DHU	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	2,00	220,00	BDI 1	274,52	549,04	RA
1.14.3.0.6.	SINAPI	4403316CPOS/C DHU	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	UN	8,00	150,00	BDI 1	187,17	1.497,36	RA
1.14.3.0.7.	SINAPI	9676ORSE	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF. 1173.C, DECA OU SIMILAR	UN	27,00	94,00	BDI 1	117,29	3.166,83	RA
1.14.3.0.8.	SINAPI	9503ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	UN	7,00	100,00	BDI 1	124,78	873,46	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.14.3.0.9.	SINAPI	13113ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, I=80CM, D=1 1/4". JACKWAL OU SIMILAR.	UN	10,00	367,00	BDI 1	457,94	4.579,40	RA
1.14.3.0.10.	SINAPI	13110ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 1=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	10,00	200,00	BDI 1	249,56	2.495,60	RA
1.14.3.0.11.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	355,13	BDI 1	443,13	2.215,65	RA
1.14.3.0.12.	SINAPI	170602IOPES	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 60 CM	UN	1,00	330,00	BDI 1	411,77	411,77	RA
1.14.3.0.13.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.097,72	BDI 1	1.369,74	1.369,74	RA
1.14.3.0.14.	SINAPI	CPU2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA	UN	21,00	13,00	BDI 1	16,22	340,62	RA
1.14.3.0.15.	SINAPI	1805001200EMO P	ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS, EMERGENCIA E PRESENCIA, FIXADA SOBRE CAIXA 4"x4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00	220,00	BDI 1	274,52	1.647,12	RA
1.15.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS					-	107.917,77	
1.15.1.			HIDRAULICA					-	39.298,76	
1.15.1.0.1.	SINAPI	054668SBC	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	20,00	BDI 1	24,96	24,96	RA
1.15.1.0.2.	SINAPI	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	73,90	BDI 1	92,21	92,21	RA
1.15.1.0.3.	SINAPI	94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	57,11	BDI 1	71,26	71,26	RA
1.15.1.0.4.	SINAPI	94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	13,94	BDI 1	17,39	52,17	RA
1.15.1.0.5.	SINAPI	103986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	29,09	BDI 1	36,30	653,40	RA
1.15.1.0.6.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	100,90	31,50	BDI 1	39,31	3.966,38	RA
1.15.1.0.7.	SINAPI	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	33,09	BDI 1	41,29	206,45	RA
-	SINAPI	4503110CPOS/C DHU	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	CJ	1,00	-	BDI 1	-	-	RA
1.15.1.0.8.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	37,36	BDI 1	46,62	46,62	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.15.1.0.9.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	156,10	BDI 1	194,78	194,78	RA
1.15.1.0.10.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	28,00	88,28	BDI 1	110,16	3.084,48	RA
1.15.1.0.11.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	83,96	BDI 1	104,77	314,31	RA
1.15.1.0.12.	SINAPI	92365	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	57,75	BDI 1	72,06	144,12	RA
1.15.1.0.13.	SINAPI	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	1,00	101,10	BDI 1	126,15	126,15	RA
1.15.1.0.14.	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	7,67	BDI 1	9,57	28,71	RA
1.15.1.0.15.	SINAPI	89593	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	25,07	BDI 1	31,28	62,56	RA
1.15.1.0.16.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	61,00	7,03	BDI 1	8,77	534,97	RA
1.15.1.0.17.	SINAPI	104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,16	BDI 1	22,66	22,66	RA
1.15.1.0.18.	SINAPI	103966	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	10,02	BDI 1	12,50	50,00	RA
1.15.1.0.19.	SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	86,00	8,10	BDI 1	10,11	869,46	RA
1.15.1.0.20.	SINAPI	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,66	BDI 1	17,04	17,04	RA
1.15.1.0.21.	SINAPI	89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29,00	16,43	BDI 1	20,50	594,50	RA
1.15.1.0.22.	SINAPI	89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	36,96	BDI 1	46,12	46,12	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.15.1.0.23.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	299,40	25,67	BDI 1	32,03	9.589,78	RA
1.15.1.0.24.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	39,00	11,08	BDI 1	13,83	539,37	RA
1.15.1.0.25.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	20,80	BDI 1	25,95	519,00	RA
1.15.1.0.26.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	17,15	BDI 1	21,40	214,00	RA
1.15.1.0.27.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	55,00	13,78	BDI 1	17,19	945,45	RA
1.15.1.0.28.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,49	BDI 1	26,82	26,82	RA
1.15.1.0.29.	SINAPI	94689	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	15,65	BDI 1	19,53	19,53	RA
1.15.1.0.30.	SINAPI	CPU2194	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V	UN	1,00	26,00	BDI 1	32,44	32,44	RA
1.15.1.0.31.	SINAPI	4802008CPOS/C DHU	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	UN	1,00	6.000,00	BDI 1	7.486,80	7.486,80	RA
1.15.1.0.32.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	47,61	BDI 1	59,41	118,82	RA
1.15.1.0.33.	SINAPI	4705020CPOS/C DHU	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1"	UN	1,00	124,00	BDI 1	154,73	154,73	RA
1.15.1.0.34.	SINAPI	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,71	BDI 1	10,87	43,48	RA
1.15.1.0.35.	SINAPI	103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,51	BDI 1	10,62	10,62	RA
1.15.1.0.36.	SINAPI	89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	17,18	BDI 1	21,44	128,64	RA
1.15.1.0.37.	SINAPI	4720320CPOS/C DHU	FILTRO "Y" CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20). DN= 1 1/2"	UN	1,00	70,00	BDI 1	87,35	87,35	RA
1.15.1.0.38.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,40	34,93	BDI 1	43,59	540,52	RA
1.15.1.0.39.	SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,25	BDI 1	26,52	26,52	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.15.1.0.40.	SINAPI	CPU2464	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UN	1,00	500,00	BDI 1	623,90	623,90	RA
1.15.1.0.41.	SINAPI	4802300CPOS/C DHU	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	CJ	1,00	5.600,00	BDI 1	6.987,68	6.987,68	RA
1.15.2.			SANITARIA					-	37.341,51	
1.15.2.0.1.	SINAPI	4883ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	7,00	360,00	BDI 1	449,21	3.144,47	RA
1.15.2.0.2.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	74,12	BDI 1	92,49	2.404,74	RA
1.15.2.0.3.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	22,24	BDI 1	27,75	111,00	RA
1.15.2.0.4.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	37,00	11,91	BDI 1	14,86	549,82	RA
1.15.2.0.5.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	21,77	BDI 1	27,16	54,32	RA
1.15.2.0.6.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,00	9,89	BDI 1	12,34	481,26	RA
1.15.2.0.7.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	15,00	63,09	BDI 1	78,72	1.180,80	RA
1.15.2.0.8.	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	43,89	BDI 1	54,77	492,93	RA
1.15.2.0.9.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	59,00	13,58	BDI 1	16,95	1.000,05	RA
1.15.2.0.10.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	29,00	11,07	BDI 1	13,81	400,49	RA
1.15.2.0.11.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	16,43	BDI 1	20,50	574,00	RA
1.15.2.0.12.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	24,32	BDI 1	30,35	182,10	RA
1.15.2.0.13.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	15,75	BDI 1	19,65	78,60	RA
1.15.2.0.14.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	38,00	10,86	BDI 1	13,55	514,90	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.15.2.0.15.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	43,41	BDI 1	54,17	487,53	RA
1.15.2.0.16.	SINAPI	104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	48,26	BDI 1	60,22	60,22	RA
1.15.2.0.17.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	15,71	BDI 1	19,60	137,20	RA
1.15.2.0.18.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	27,28	BDI 1	34,04	34,04	RA
1.15.2.0.19.	SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	30,19	BDI 1	37,67	113,01	RA
1.15.2.0.20.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	41,31	BDI 1	51,55	257,75	RA
1.15.2.0.21.	SINAPI	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	18,92	BDI 1	23,61	118,05	RA
1.15.2.0.22.	SINAPI	4603050CPOS/C DHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORÇADA 'R', DN=100 MM. INCLUSIVE CONEXÕES	M	157,40	70,00	BDI 1	87,35	13.748,89	RA
1.15.2.0.23.	SINAPI	4603038CPOS/C DHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM. INCLUSIVE CONEXÕES	M	85,30	21,00	BDI 1	26,20	2.234,86	RA
1.15.2.0.24.	SINAPI	4603040CPOS/C DHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM. INCLUSIVE CONEXÕES	M	47,00	33,00	BDI 1	41,18	1.935,46	RA
1.15.2.0.25.	SINAPI	4601040CPOS/C DHU	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4). INCLUSIVE CONEXÕES	M	48,90	18,00	BDI 1	22,46	1.098,29	RA
1.15.2.0.26.	SINAPI	4602010CPOS/C DHU	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	22,80	22,00	BDI 1	27,45	625,86	RA
1.15.2.0.27.	SINAPI	4603080CPOS/C DHU	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM. INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,50	22,00	BDI 1	27,45	41,18	RA
1.15.2.0.28.	SINAPI	1595ORSE	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	9,00	39,00	BDI 1	48,66	437,94	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.15.2.0.29.	SINAPI	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17,00	7,67	BDI 1	9,57	162,69	RA
1.15.2.0.30.	SINAPI	104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17,00	11,38	BDI 1	14,20	241,40	RA
1.15.2.0.31.	SINAPI	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17,00	13,66	BDI 1	17,04	289,68	RA
1.15.2.0.32.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	34,00	9,44	BDI 1	11,78	400,52	RA
1.15.2.0.33.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	102,00	25,67	BDI 1	32,03	3.267,06	RA
1.15.2.0.34.	SINAPI	4717	CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM	UN	1,00	385,00	BDI 1	480,40	480,40	RA
1.15.3.			PLUVIAL					-	24.290,73	
1.15.3.0.1.	SINAPI	3234ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	4,00	530,00	BDI 1	661,33	2.645,32	RA
1.15.3.0.2.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF 12/2020	UN	1,00	2.586,17	BDI 1	3.227,02	3.227,02	RA
1.15.3.0.3.	SINAPI	053039SBC	RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)	UN	8,00	11,00	BDI 1	13,73	109,84	RA
1.15.3.0.4.	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	UN	4,00	63,09	BDI 1	78,72	314,88	RA
1.15.3.0.5.	SINAPI	89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	13,00	43,89	BDI 1	54,77	712,01	RA
1.15.3.0.6.	SINAPI	4603050CPOS/C DHU	TUBO DE PVC RÍGIDO PxB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN=100 MM. INCLUSIVE CONEXÕES	M	21,70	37,00	BDI 1	46,17	1.001,89	RA
1.15.3.0.7.	SINAPI	4605020CPOS/C DHU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM. INCLUSIVE CONEXÕES	M	64,70	37,00	BDI 1	46,17	2.987,20	RA
1.15.3.0.8.	SINAPI	4605040CPOS/C DHU	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM. INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,00	73,00	BDI 1	91,09	2.277,25	RA
1.15.3.0.9.	SINAPI	CPU2092	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR. 200 MM, COM JUNTA ELASTICA	UN	1,00	117,00	BDI 1	145,99	145,99	RA
1.15.3.0.10.	SINAPI	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	11,50	135,69	BDI 1	169,31	1.947,07	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.15.3.0.11.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,12	BDI 1	13,88	27,76	RA
1.15.3.0.12.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	9,44	BDI 1	11,78	129,58	RA
1.15.3.0.13.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	114,80	25,67	BDI 1	32,03	3.677,04	RA
1.15.3.0.14.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	11,08	BDI 1	13,83	152,13	RA
1.15.3.0.15.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	16,43	BDI 1	20,50	20,50	RA
1.15.3.0.16.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	59,00	15,75	BDI 1	19,65	1.159,35	RA
1.15.3.0.17.	SINAPI	4603080CPOS/C DHU	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM.INCLUSIVE CONEXÕES	M	117,00	22,00	BDI 1	27,45	3.211,65	RA
1.15.3.0.18.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	25,00	17,45	BDI 1	21,77	544,25	RA
1.15.4.			PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO (PCI)					-	6.986,77	
1.15.4.0.1.	SINAPI	12889ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5	UN	5,00	20,00	BDI 1	24,96	124,80	RA
1.15.4.0.2.	SINAPI	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	10,00	247,48	BDI 1	308,81	3.088,10	RA
1.15.4.0.3.	SINAPI	12888ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	UN	10,00	25,00	BDI 1	31,20	312,00	RA
1.15.4.0.4.	SINAPI	9702210CPOS/C DHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	1,00	18,00	BDI 1	22,46	22,46	RA
1.15.4.0.5.	SINAPI	11853ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC *2° MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS. CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00	49,00	BDI 1	61,14	366,84	RA
1.15.4.0.6.	SINAPI	9702198CPOS/C DHU	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA	UN	2,00	30,00	BDI 1	37,43	74,86	RA
1.15.4.0.7.	SINAPI	12884ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UN	39,00	30,00	BDI 1	37,43	1.459,77	RA
1.15.4.0.8.	SINAPI	060680SBC	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UN	33,00	23,00	BDI 1	28,70	947,10	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.15.4.0.9.	SINAPI	5005312CPOS/C DHU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS. EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	1,00	140,00	BDI 1	174,69	174,69	RA
1.15.4.0.10.	SINAPI	10785ORSE	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35x25CM	UN	5,00	20,00	BDI 1	24,96	124,80	RA
1.15.4.0.11.	SINAPI	160612IOPES	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA - SETA VERTICAL)	UN	2,00	34,00	BDI 1	42,43	84,86	RA
1.15.4.0.12.	SINAPI	0505401150EMO P	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, EM P VC ANTICHAMA DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM.CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	165,48	BDI 1	206,49	206,49	RA
1.16.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	254.362,69	
1.16.1.			INFRAESTRUTURA					-	197.893,65	
1.16.1.0.1.	SINAPI	9925ORSE	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UN	1,00	3,50	BDI 1	4,37	4,37	RA
1.16.1.0.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	305,00	20,56	BDI 1	25,65	7.823,25	RA
1.16.1.0.3.	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	23,40	BDI 1	29,20	613,20	RA
1.16.1.0.4.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	99,00	17,27	BDI 1	21,55	2.133,45	RA
1.16.1.0.5.	SINAPI	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	20,04	BDI 1	25,01	150,06	RA
1.16.1.0.6.	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	26,45	BDI 1	33,00	33,00	RA
1.16.1.0.7.	SINAPI	063445SBC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	407,00	3,00	BDI 1	3,74	1.522,18	RA
1.16.1.0.8.	SINAPI	063444SBC	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	67,00	3,40	BDI 1	4,24	284,08	RA
1.16.1.0.9.	SINAPI	040395SBC	CHUMBADOR 3/8" X 2.1/2" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO	UN	67,00	3,00	BDI 1	3,74	250,58	RA
1.16.1.0.10.	SINAPI	063111SBC	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	UN	192,00	4,00	BDI 1	4,99	958,08	RA
1.16.1.0.11.	SINAPI	078583SBC	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UN	67,00	3,80	BDI 1	4,74	317,58	RA
1.16.1.0.12.	SINAPI	062690SBC	VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	67,00	15,00	BDI 1	18,72	1.254,24	RA
1.16.1.0.13.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	158,20	49,01	BDI 1	61,15	9.673,93	RA
1.16.1.0.14.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	88,00	87,30	BDI 1	108,93	9.585,84	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.16.1.0.15.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	24,70	23,62	BDI 1	29,47	727,91	RA
1.16.1.0.16.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	74,10	24,77	BDI 1	30,91	2.290,43	RA
1.16.1.0.17.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	234,80	15,61	BDI 1	19,48	4.573,90	RA
1.16.1.0.18.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30,10	22,64	BDI 1	28,25	850,33	RA
1.16.1.0.19.	SINAPI	101888	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	154,80	20,95	BDI 1	26,14	4.046,47	RA
1.16.1.0.20.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2.895,10	2,95	BDI 1	3,68	10.653,97	RA
1.16.1.0.21.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	4.759,30	4,20	BDI 1	5,24	24.938,73	RA
1.16.1.0.22.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	357,80	6,39	BDI 1	7,97	2.851,67	RA
1.16.1.0.23.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	102,20	8,87	BDI 1	11,07	1.131,35	RA
1.16.1.0.24.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	4,00	187,56	BDI 1	234,04	936,16	RA
1.16.1.0.25.	SINAPI	061462SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/TAMPA APARAFUSADA 302X30X120	UN	4,00	178,00	BDI 1	222,11	888,44	RA
1.16.1.0.26.	SINAPI	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	85,19	BDI 1	106,30	106,30	RA
1.16.1.0.27.	SINAPI	91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	58,07	BDI 1	72,46	144,92	RA
1.16.1.0.28.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	11,00	41,89	BDI 1	52,27	574,97	RA
1.16.1.0.29.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	67,31	BDI 1	83,99	251,97	RA
1.16.1.0.30.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	92,67	BDI 1	115,63	115,63	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.16.1.0.31.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	21,00	34,41	BDI 1	42,94	901,74	RA
1.16.1.0.32.	SINAPI	059208SBC	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UN	38,00	17,00	BDI 1	21,21	805,98	RA
1.16.1.0.33.	SINAPI	062568SBC	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	227,00	14,00	BDI 1	17,47	3.965,69	RA
1.16.1.0.34.	SINAPI	062568SBC	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	UN	227,00	14,00	BDI 1	17,47	3.965,69	RA
1.16.1.0.35.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	39,00	40,66	BDI 1	50,74	1.978,86	RA
1.16.1.0.36.	SINAPI	059109SBC	PLACA CEGA 4""X4""	UN	21,00	14,00	BDI 1	17,47	366,87	RA
1.16.1.0.37.	SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	15,00	45,86	BDI 1	57,22	858,30	RA
1.16.1.0.38.	SINAPI	91972	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	90,94	BDI 1	113,47	226,94	RA
1.16.1.0.39.	SINAPI	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	63,80	BDI 1	79,61	79,61	RA
1.16.1.0.40.	SINAPI	92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	112,00	52,18	BDI 1	65,11	7.292,32	RA
1.16.1.0.41.	SINAPI	92003	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00	56,94	BDI 1	71,05	426,30	RA
1.16.1.0.42.	SINAPI	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	46,00	27,99	BDI 1	34,93	1.606,78	RA
1.16.1.0.43.	SINAPI	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	15,00	30,37	BDI 1	37,90	568,50	RA
1.16.1.0.44.	SINAPI	060380SBC	SENSOR DE PRESENÇA (LIGA/DESLIGA)	UN	1,00	28,00	BDI 1	34,94	34,94	RA
1.16.1.0.45.	SINAPI	13457ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	2,00	16,00	BDI 1	19,96	39,92	RA
1.16.1.0.46.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	157,68	BDI 1	196,75	393,50	RA
1.16.1.0.47.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	13,00	11,42	BDI 1	14,25	185,25	RA
1.16.1.0.48.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	35,00	12,19	BDI 1	15,21	532,35	RA
1.16.1.0.49.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	13,64	BDI 1	17,02	17,02	RA
1.16.1.0.50.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	40,00	55,22	BDI 1	68,90	2.756,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.16.1.0.51.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00	58,11	BDI 1	72,51	362,55	RA
1.16.1.0.52.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	61,67	BDI 1	76,95	153,90	RA
1.16.1.0.53.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	53,69	BDI 1	66,99	133,98	RA
1.16.1.0.54.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	40,00	55,22	BDI 1	68,90	2.756,00	RA
1.16.1.0.55.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	66,63	BDI 1	83,14	249,42	RA
1.16.1.0.56.	SINAPI	9216ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C. CORRENTE 5KA	UN	2,00	99,00	BDI 1	123,53	247,06	RA
1.16.1.0.57.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	414,15	BDI 1	516,78	1.033,56	RA
1.16.1.0.58.	SINAPI	151334IOPES	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, CU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UN	1,00	500,00	BDI 1	623,90	623,90	RA
1.16.1.0.59.	SINAPI	064563SBC	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA. TRIFASICO	UN	18,00	316,00	BDI 1	394,30	7.097,40	RA
1.16.1.0.60.	SINAPI	3724042CPOS/C DHU	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 8LT; = 4 KV, UN ATE 240V/415V, IMP = 60 KA. CURVA DE ENSAIO 10/350uS - CLASSE 1	UN	8,00	1.159,00	BDI 1	1.446,20	11.569,60	RA
1.16.1.0.61.	SINAPI	151350IOPES	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6K, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	UN	11,00	59,00	BDI 1	73,62	809,82	RA
1.16.1.0.62.	SINAPI	151357IOPES	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	UN	4,00	60,00	BDI 1	74,87	299,48	RA
1.16.1.0.63.	SINAPI	062571SBC	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	UN	8,00	10,00	BDI 1	12,48	99,84	RA
1.16.1.0.64.	SINAPI	063612SBC	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	21,00	10,00	BDI 1	12,48	262,08	RA
1.16.1.0.65.	SINAPI	11285ORSE	CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.:MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	12,00	BDI 1	14,97	29,94	RA
1.16.1.0.66.	SINAPI	060107SBC	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	2,30	20,00	BDI 1	24,96	57,41	RA
1.16.1.0.67.	SINAPI	1501805200EMO P	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA, TIPO "U", 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE. EXCLUSIVE CONEXOES.ACESSOR IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACÃO	M	71,60	30,00	BDI 1	37,43	2.679,99	RA
1.16.1.0.68.	SINAPI	12488ORSE	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	65,00	13,00	BDI 1	16,22	1.054,30	RA
1.16.1.0.69.	SINAPI	8685ORSE	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MODA OU SIMILAR)	UN	2,00	13,00	BDI 1	16,22	32,44	RA
1.16.1.0.70.	SINAPI	1501807860EMO P	TE HORIZONTAL.90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA. 100X75M M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	8,00	BDI 1	9,98	9,98	RA
1.16.1.0.71.	SINAPI	063617SBC	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	UN	48,00	2,00	BDI 1	2,50	120,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.16.1.0.72.	SINAPI	12535ORSE	TERMINAL 100 × 75 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	3,00	4,00	BDI 1	4,99	14,97	RA
1.16.1.0.73.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	65,80	23,71	BDI 1	29,59	1.947,02	RA
1.16.1.0.74.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.068,90	19,19	BDI 1	23,95	25.600,16	RA
1.16.1.0.75.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	115,60	18,19	BDI 1	22,70	2.624,12	RA
1.16.1.0.76.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	262,10	19,45	BDI 1	24,27	6.361,17	RA
1.16.1.0.77.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,90	26,40	BDI 1	32,94	754,33	RA
1.16.1.0.78.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,50	44,31	BDI 1	55,29	580,55	RA
1.16.1.0.79.	SINAPI	3804080CPOS/C DHU	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	M	1,00	26,00	BDI 1	32,44	32,44	RA
1.16.1.0.80.	SINAPI	5005312CPOS/C DHU	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UN	34,00	97,00	BDI 1	121,04	4.115,36	RA
1.16.1.0.81.	SINAPI	8662ORSE	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO. REF. MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	UN	107,00	6,00	BDI 1	7,49	801,43	RA
1.16.1.0.82.	SINAPI	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	89,38	BDI 1	111,53	223,06	RA
1.16.1.0.83.	SINAPI	4527ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	UN	1,00	1.272,70	BDI 1	1.588,08	1.588,08	RA
1.16.1.0.84.	SINAPI	150308IOPES	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO	UN	1,00	600,00	BDI 1	748,68	748,68	RA
1.16.1.0.85.	SINAPI	3704270CPOS/C DHU	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES COM 34 DIN / 24 BOLT-ON- 150A- SEM COMPONENTES	UN	1,00	780,00	BDI 1	973,28	973,28	RA
1.16.1.0.86.	SINAPI	12232ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	3,00	840,00	BDI 1	1.048,15	3.144,45	RA
1.16.1.0.87.	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.272,70	BDI 1	1.588,08	1.588,08	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.16.1.0.88.	SINAPI	061465SBC	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO	UN	1,00	60,00	BDI 1	74,87	74,87	RA
1.16.1.0.89.	SINAPI	061462SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	4,00	70,00	BDI 1	87,35	349,40	RA
1.16.2.			ILUMINAÇÃO					-	14.643,41	
1.16.2.0.1.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF02/2020	UN	22,00	124,47	BDI 1	155,31	3.416,82	RA
1.16.2.0.2.	SINAPI	4131040CPOS/C DHU	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM. POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	26,00	80,00	BDI 1	99,82	2.595,32	RA
1.16.2.0.3.	SINAPI	060121SBC	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22.5x22.5	UN	20,00	40,00	BDI 1	49,91	998,20	RA
1.16.2.0.4.	SINAPI	13158ORSE	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 × 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	UN	53,00	50,00	BDI 1	62,39	3.306,67	RA
1.16.2.0.5.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	24,00	124,47	BDI 1	155,31	3.727,44	RA
1.16.2.0.6.	SINAPI	4111712CPOS/C DHU	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT -POTENCIA 6 W	UN	8,00	60,00	BDI 1	74,87	598,96	RA
1.16.3.			SPDA					-	41.825,63	
1.16.3.0.1.	SINAPI	11273ORSE	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200×90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM9 TERMINAIS, REF TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN	1,00	190,00	BDI 1	237,08	237,08	RA
1.16.3.0.2.	SINAPI	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	12,00	1.160,50	BDI 1	1.448,07	17.376,84	RA
1.16.3.0.3.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	54,67	BDI 1	68,22	818,64	RA
1.16.3.0.4.	SINAPI	078054SBC	HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" × 2.40m 6715 670106 - MAGNET	UM	12,00	20,00	BDI 1	24,96	299,52	RA
1.16.3.0.5.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	144,16	BDI 1	179,88	179,88	RA
1.16.3.0.6.	SINAPI	96988	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	172,27	BDI 1	214,96	429,92	RA
1.16.3.0.7.	SINAPI	104746	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	31,00	29,49	BDI 1	36,80	1.140,80	RA
1.16.3.0.8.	SINAPI	078206SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	UN	325,60	31,00	BDI 1	38,68	12.594,21	RA
1.16.3.0.9.	SINAPI	078212SBC	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2	UN	132,50	45,00	BDI 1	56,15	7.439,88	RA
1.16.3.0.10.	SINAPI	96984	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14,00	62,74	BDI 1	78,29	1.096,06	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.16.3.0.11.	SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	20,00	8,53	BDI 1	10,64	212,80	RA
1.17.			CLIMATIZAÇÃO					-	21.381,64	
1.17.1.			INFRAESTRUTURA					-	15.529,46	
1.17.1.0.1.	SINAPI	97331	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	136,00	25,47	BDI 1	31,78	4.322,08	RA
1.17.1.0.2.	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	32,00	45,84	BDI 1	57,20	1.830,40	RA
1.17.1.0.3.	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	12,00	57,30	BDI 1	71,50	858,00	RA
1.17.1.0.4.	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	63,74	BDI 1	79,53	1.431,54	RA
1.17.1.0.5.	SINAPI	11412ORSE	CABO DE COBRE PP CORDOLAST 4 X 2.5 MM2. 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	185,00	1,54	BDI 1	1,92	355,20	RA
1.17.1.0.6.	SINAPI	200065SBC	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UN	20,00	30,00	BDI 1	37,43	748,60	RA
1.17.1.0.7.	SINAPI	1500502800EMO P	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO NAS DIVERSAS BITOLAS CONFORME ABNT NBR 16401. INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS GRELHAS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	485,00	5,00	BDI 1	6,24	3.026,40	RA
1.17.1.0.8.	SINAPI	070665SBC	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6""	M	12,00	10,00	BDI 1	12,48	149,76	RA
1.17.1.0.9.	SINAPI	070660SBC	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4""	M	52,00	12,00	BDI 1	14,97	778,44	RA
1.17.1.0.10.	SINAPI	12498ORSE	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA E 3/8" X 3000MM	UN	74,00	9,00	BDI 1	11,23	831,02	RA
1.17.1.0.11.	SINAPI	721ORSE	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	48,00	9,00	BDI 1	11,23	539,04	RA
1.17.1.0.12.	SINAPI	90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	18,00	29,34	BDI 1	36,61	658,98	RA
1.17.2.			EQUIPAMENTOS					-	5.852,18	
1.17.2.0.1.	SINAPI	070901SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3	M	1,00	1.500,00	BDI 1	1.871,70	1.871,70	RA
1.17.2.0.2.	SINAPI	070904SBC	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-T-1,5	M	1,00	1.600,00	BDI 1	1.996,48	1.996,48	RA
1.17.2.0.3.	SINAPI	070216SBC	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	3,00	200,00	BDI 1	249,56	748,68	RA
1.17.2.0.4.	SINAPI	070205SBC	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	M	1,00	990,00	BDI 1	1.235,32	1.235,32	RA
1.18.			DADOS E VOZ					-	6.654,37	
1.18.0.0.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	33,00	20,56	BDI 1	25,65	846,45	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.18.0.0.2.	SINAPI	061462SBC	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UN	4,00	22,00	BDI 1	27,45	109,80	RA
1.18.0.0.3.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00	51,57	BDI 1	64,35	1.158,30	RA
1.18.0.0.4.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,00	23,71	BDI 1	29,59	2.426,38	RA
1.18.0.0.5.	SINAPI	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,80	19,45	BDI 1	24,27	1.087,30	RA
1.18.0.0.6.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	26,40	BDI 1	32,94	527,04	RA
1.18.0.0.7.	SINAPI	6920340CPOS/C DHU	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	CJ	10,00	40,00	BDI 1	49,91	499,10	RA
1.19.			GASES MEDICINAIS					-	15.804,24	
1.19.0.0.1.	SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	80,00	61,93	BDI 1	77,28	6.182,40	RA
1.19.0.0.2.	SINAPI	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	24,91	BDI 1	31,08	310,80	RA
1.19.0.0.3.	SINAPI	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	50,00	18,46	BDI 1	23,03	1.151,50	RA
1.19.0.0.4.	SINAPI	103847	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10,00	12,08	BDI 1	15,07	150,70	RA
1.19.0.0.5.	SINAPI	CPU2424	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	UN	2,00	700,00	BDI 1	873,46	1.746,92	RA
1.19.0.0.6.	SINAPI	8733ORSE	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 2 x 2 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA	UN	1,00	2.500,00	BDI 1	3.119,50	3.119,50	RA
1.19.0.0.7.	SINAPI	8732ORSE	CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 1 X 1 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA	UN	1,00	1.900,00	BDI 1	2.370,82	2.370,82	RA
1.19.0.0.8.	SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	40,00	15,46	BDI 1	19,29	771,60	RA
1.20.			URBANIZAÇÃO					-	8.278,85	
1.20.1.			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					-	5.279,99	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO NOVO PAC	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DA UBS TIPO II			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DA UBS TIPO II	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUCAO DA UBS TIPO II									2.452.054,00	
1.20.1.0.1.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	15,06	131,93	BDI 1	164,62	2.479,18	RA
1.20.1.0.2.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	42,20	53,19	BDI 1	66,37	2.800,81	RA
1.20.2.			PAISAGISMO					-	2.250,16	
1.20.2.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	109,55	16,46	BDI 1	20,54	2.250,16	RA
1.20.3.			SINALIZAÇÃO					-	748,70	
1.20.3.0.1.	SINAPI	12043ORSE	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 x 20CM - INSTALADO	UN	10,00	60,00	BDI 1	74,87	748,70	RA
1.21.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	1.750,60	
1.21.0.0.1.	SINAPI	2451ORSE	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	500,17	0,80	BDI 1	1,00	500,17	RA
1.21.0.0.2.	SINAPI	2450ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	500,17	2,00	BDI 1	2,50	1.250,43	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

URUBICI
Local

sexta-feira, 13 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0