



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. A LAJOTAS DE CONCRETO NA RUA XISTO SCARDOELI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. A LAJOTAS DE CONCRETO NA RUA XISTO SCARDOELI	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAV. A LAJOTAS DE CONCRETO NA RUA XISTO SCARDOELI									318.296,06	
1.			PAV. A LAJOTAS DE CONCRETO NA RUA XISTO SCARDOELI					-	318.296,06	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.423,06	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	2,50	400,00	BDI 1	519,08	1.297,70	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCACAO DE Pavimento af 10/2028	m	268,33	0,36	BDI 1	0,47	125,36	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	62.196,74	
1.2.1.	SINAPI	102282	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA	M3	288,00	14,29	BDI 1	18,54	5.340,71	RA
1.2.2.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM	M3	9,60	127,00	BDI 1	164,81	1.582,16	RA
1.2.3.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS	M	320,00	84,00	BDI 1	109,01	34.882,18	RA
1.2.4.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	M3	247,81	12,00	BDI 1	15,57	3.859,00	RA
1.2.5.	Composição	010	CAIXA COLETORA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM	UNIDADE	13,00	980,00	BDI 1	1.271,75	16.532,70	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS E=8,00CM					-	251.154,81	
1.3.1.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	21.252,00	1,00	BDI 1	1,30	27.578,72	RA
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.610,00	2,06	BDI 1	2,67	4.303,95	RA
1.3.3.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	265,65	118,00	BDI 1	153,13	40.678,61	RA
1.3.4.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	1.610,00	70,00	BDI 1	90,84	146.250,79	RA
1.3.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	566,95	43,96	BDI 1	57,05	32.342,74	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	3.521,46	
1.4.1.	Composição	007	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ.	UNIDADE	1,00	219,30	BDI 1	284,59	284,59	RA
1.4.2.	SICRO	5213851	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA	UN	3,00	219,30	BDI 1	284,59	853,76	RA
1.4.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*	UN	2,00	132,00	BDI 1	171,30	342,59	RA
1.4.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA	M	268,33	5,86	BDI 1	7,60	2.040,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

URUBICI
Local

segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. A LAJOTAS DE CONCRETO NA RUA XISTO SCARDOELI			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV. A LAJOTAS DE CONCRETO NA RUA XISTO SCARDOELI	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAV. A LAJOTAS DE CONCRETO NA RUA XISTO SCARDOELI									318.296,06

Data ART/RRT: 0

RECURSO
↓