



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO ---	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	Apelido do Empreendimento QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 28,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN									752.827,84	
1.			QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN					-	752.827,84	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	7.481,43	
1.1.0.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	5.843,50	BDI 1	7.481,43	7.481,43	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO					-	296,42	
1.2.0.1.	Composição	02	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	231,52	BDI 1	296,42	296,42	RA
1.3.			CANTEIRO DE OBRAS					-	2.894,81	
1.3.0.1.	Composição	04	CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	870,00	BDI 1	1.113,86	1.113,86	RA
1.3.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	3,00	463,68	BDI 1	593,65	1.780,95	RA
1.4.			QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO EM ALVENARIA					-	493.871,54	
1.4.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.626,38	
1.4.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	20,00	88,36	BDI 1	113,13	2.262,60	RA
1.4.1.2.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	39,20	7,25	BDI 1	9,28	363,78	RA
1.4.2.			ESTRUTURA PRÉ-FABRICA PILARES E COFRES EXECUTADOS					-	65.035,20	
1.4.2.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	121,00	27,16	BDI 1	34,77	4.207,17	RA
1.4.2.2.	Composição	08	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA COFRES E PILARES .	M3	17,34	2.739,95	BDI 1	3.507,96	60.828,03	RA
1.4.3.			VIGA DE CONCRETO ARMADO EXECUTADA IN LOCO					-	38.864,94	
1.4.3.1.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,75	914,57	BDI 1	1.170,92	878,19	RA
1.4.3.2.	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	40,16	141,08	BDI 1	180,62	7.253,70	RA
1.4.3.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	40,16	200,00	BDI 1	256,06	10.283,37	RA
1.4.3.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	150,00	14,25	BDI 1	18,24	2.736,00	RA
1.4.3.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	699,50	8,85	BDI 1	11,33	7.925,34	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO ---	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 28,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN									752.827,84	
1.4.3.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	8,42	577,47	BDI 1	739,33	6.225,16	RA
1.4.3.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	8,42	330,53	BDI 1	423,18	3.563,18	RA
1.4.4.			COBERTURA METÁLICA					-	99.264,54	
1.4.4.1.	Composição	09	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 16 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	6,00	3.252,31	BDI 1	4.163,93	24.983,58	RA
1.4.4.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	496,00	47,43	BDI 1	60,72	30.117,12	RA
1.4.4.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	M2	496,00	69,55	BDI 1	89,04	44.163,84	RA
1.4.5.			ALVENARIA					-	73.354,00	
1.4.5.1.	SINAPI-I	41805	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	2,00	1.257,00	BDI 1	1.609,34	3.218,68	RA
1.4.5.2.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	545,00	92,28	BDI 1	118,15	64.391,75	RA
1.4.5.3.	SINAPI	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	31,43	128,30	BDI 1	164,26	5.162,69	RA
1.4.5.4.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_ 03/2024	M	5,40	84,02	BDI 1	107,57	580,88	RA
1.4.6.			REVESTIMENTO					-	71.100,70	
1.4.6.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	1.090,00	5,09	BDI 1	6,52	7.106,80	RA
1.4.6.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_ 09/2022	M2	545,00	47,12	BDI 1	60,33	32.879,85	RA
1.4.6.3.	SINAPI	104234	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_ 08/2022	M2	545,00	44,59	BDI 1	57,09	31.114,05	RA
1.4.7.			PISO					-	102.157,75	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO ---	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	Apelido do Empreendimento QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 28,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN									752.827,84	
1.4.7.1.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	14,60	191,32	BDI 1	244,95	3.576,27	RA
1.4.7.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	487,82	85,31	BDI 1	109,22	53.279,70	RA
1.4.7.3.	SINAPI	101748	PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020	M2	487,82	4,05	BDI 1	5,19	2.531,79	RA
1.4.7.4.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	487,82	63,49	BDI 1	81,29	39.654,89	RA
1.4.7.5.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	355,20	6,85	BDI 1	8,77	3.115,10	RA
1.4.8.			AGUAS PLUVIAIS					-	10.788,00	
1.4.8.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,78	81,36	BDI 1	104,17	6.852,30	RA
1.4.8.2.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	54,00	33,22	BDI 1	42,53	2.296,62	RA
1.4.8.3.	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	61,06	BDI 1	78,18	938,16	RA
1.4.8.4.	SINAPI	96560	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	M2	3,00	40,51	BDI 1	51,86	155,58	RA
1.4.8.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,80	48,40	BDI 1	61,97	545,34	RA
1.4.9.			ESQUADRIAS					-	9.364,63	
1.4.9.1.	Cotação	04	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	11,75	622,50	BDI 1	796,99	9.364,63	RA
1.4.10.			EQUIPAMENTOS					-	21.315,40	
1.4.10.1.	Composição	10	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	2,00	2.501,82	BDI 1	3.203,08	6.406,16	RA
1.4.10.2.	Composição	12	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA PÉ DIREITO TRELICADA EM TUBO 4" COM SAPATA E AVANÇO DE 2,30M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	8.760,03	BDI 1	11.215,47	11.215,47	RA
1.4.10.3.	Composição	13	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	2.885,08	BDI 1	3.693,77	3.693,77	RA
1.5.			BANHEIROS					-	173.993,19	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO ---	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	Apelido do Empreendimento QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 28,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN									752.827,84	
1.5.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.839,59	
1.5.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	10,00	88,36	BDI 1	113,13	1.131,30	RA
1.5.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,96	111,54	BDI 1	142,80	708,29	RA
1.5.2.			INFRAESTRUTURA					-	30.346,34	
1.5.2.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	9,32	80,99	BDI 1	103,69	966,39	RA
1.5.2.2.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,17	914,57	BDI 1	1.170,92	199,06	RA
1.5.2.3.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	30,12	184,81	BDI 1	236,61	7.126,69	RA
1.5.2.4.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	40,49	95,09	BDI 1	121,74	4.929,25	RA
1.5.2.5.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	20,25	167,32	BDI 1	214,22	4.337,96	RA
1.5.2.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	148,40	12,05	BDI 1	15,43	2.289,81	RA
1.5.2.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	120,20	10,63	BDI 1	13,61	1.635,92	RA
1.5.2.8.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,00	14,25	BDI 1	18,24	1.222,08	RA
1.5.2.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	27,75	52,72	BDI 1	67,50	1.873,13	RA
1.5.2.10.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,96	577,47	BDI 1	739,33	3.667,08	RA
1.5.2.11.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,96	330,53	BDI 1	423,18	2.098,97	RA
1.5.3.			SUPRAESTRUTURA					-	21.975,26	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO ---	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 28,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN									752.827,84	
1.5.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	36,82	95,09	BDI 1	121,74	4.482,47	RA
1.5.3.2.	SINAPI	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	37,80	167,32	BDI 1	214,22	8.097,52	RA
1.5.3.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,10	12,05	BDI 1	15,43	1.359,38	RA
1.5.3.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	122,70	10,63	BDI 1	13,61	1.669,95	RA
1.5.3.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	87,70	14,25	BDI 1	18,24	1.599,65	RA
1.5.3.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,10	577,47	BDI 1	739,33	3.031,25	RA
1.5.3.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,10	330,53	BDI 1	423,18	1.735,04	RA
1.5.4.			ALVENARIA					-	11.735,50	
1.5.4.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	83,00	92,28	BDI 1	118,15	9.806,45	RA
1.5.4.2.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,60	63,51	BDI 1	81,31	455,34	RA
1.5.4.3.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	13,70	84,02	BDI 1	107,57	1.473,71	RA
1.5.5.			COBERTURA					-	27.884,85	
1.5.5.1.	SINAPI	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	2.361,00	BDI 1	3.022,79	18.136,74	RA
1.5.5.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	49,38	46,59	BDI 1	59,65	2.945,52	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO ---	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	Apelido do Empreendimento QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 28,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN									752.827,84	
1.5.5.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	49,38	46,45	BDI 1	59,47	2.936,63	RA
1.5.5.4.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	49,38	61,15	BDI 1	78,29	3.865,96	RA
1.5.6.			REVESTIMENTO					-	17.780,72	
1.5.6.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	173,40	5,09	BDI 1	6,52	1.130,57	RA
1.5.6.2.	SINAPI	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	64,56	26,86	BDI 1	34,39	2.220,22	RA
1.5.6.3.	SINAPI	87799	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	108,84	65,14	BDI 1	83,40	9.077,26	RA
1.5.6.4.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	64,56	64,76	BDI 1	82,91	5.352,67	RA
1.5.7.			CONTRAPISO E PISO					-	15.393,82	
1.5.7.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	32,29	235,43	BDI 1	301,42	9.732,85	RA
1.5.7.2.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	32,29	21,99	BDI 1	28,15	908,96	RA
1.5.7.3.	SINAPI	87747	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	32,29	65,20	BDI 1	83,48	2.695,57	RA
1.5.7.4.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	32,29	46,69	BDI 1	59,78	1.930,30	RA
1.5.7.5.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	12,44	7,92	BDI 1	10,14	126,14	RA
1.5.8.			ESQUADRIAS					-	18.041,34	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO ---	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	Apelido do Empreendimento QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 28,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN									752.827,84	
1.5.8.1.	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	1.103,74	BDI 1	1.413,12	8.478,72	RA
1.5.8.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.242,52	BDI 1	1.590,80	1.590,80	RA
1.5.8.3.	Composição	11	PORTA DE MADEIRA MACIÇA, DUAS ABAS, LARGURA DE 90 CM ESTILO VAI E VEM 90X180.	UN	2,00	2.306,89	BDI 1	2.953,51	5.907,02	RA
1.5.8.4.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	2,50	645,10	BDI 1	825,92	2.064,80	RA
1.5.9.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E LOUÇA					-	26.206,20	
1.5.9.1.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	178,41	BDI 1	228,42	228,42	RA
1.5.9.2.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	228,30	BDI 1	292,29	292,29	RA
1.5.9.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,00	40,39	BDI 1	51,71	517,10	RA
1.5.9.4.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	6,00	13,64	BDI 1	17,46	104,76	RA
1.5.9.5.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,00	23,14	BDI 1	29,63	474,08	RA
1.5.9.6.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	52,12	BDI 1	66,73	200,19	RA
1.5.9.7.	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,18	BDI 1	27,12	54,24	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO ---	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	Apelido do Empreendimento QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 28,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN									752.827,84	
1.5.9.8.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	11,55	BDI 1	14,79	44,37	RA
1.5.9.9.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	11,32	BDI 1	14,49	101,43	RA
1.5.9.10.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	16,42	BDI 1	21,02	84,08	RA
1.5.9.11.	SINAPI-I	10908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	18,99	BDI 1	24,31	72,93	RA
1.5.9.12.	SINAPI	89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	34,10	BDI 1	43,66	43,66	RA
1.5.9.13.	SINAPI	102711	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	2,00	79,84	BDI 1	102,22	204,44	RA
1.5.9.14.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	28,55	BDI 1	36,55	292,40	RA
1.5.9.15.	Composição	05	SUMIDOURO 1,20X2,00	UN	1,00	1.535,69	BDI 1	1.966,14	1.966,14	RA
1.5.9.16.	Composição	06	FILTRO ANAERÓBIO 1,20X2,00	UN	1,00	1.870,08	BDI 1	2.394,26	2.394,26	RA
1.5.9.17.	Composição	07	FOSSA SÉPTICA 1,20X2,00	UN	1,00	1.535,69	BDI 1	1.966,14	1.966,14	RA
1.5.9.18.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	46,00	13,16	BDI 1	16,85	775,10	RA
1.5.9.19.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00	30,80	BDI 1	39,43	985,75	RA
1.5.9.20.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	10,57	BDI 1	13,53	40,59	RA
1.5.9.21.	SINAPI	89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	6,71	BDI 1	8,59	42,95	RA
1.5.9.22.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	5,95	BDI 1	7,62	76,20	RA
1.5.9.23.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	21,08	BDI 1	26,99	269,90	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO ---	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	Apelido do Empreendimento QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 28,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN									752.827,84	
1.5.9.24.	SINAPI	89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	17,76	BDI 1	22,74	113,70	RA
1.5.9.25.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	8,37	BDI 1	10,72	107,20	RA
1.5.9.26.	SINAPI	94694	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9,00	24,87	BDI 1	31,84	286,56	RA
1.5.9.27.	SINAPI	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	13,33	BDI 1	17,07	204,84	RA
1.5.9.28.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	29,79	BDI 1	38,14	495,82	RA
1.5.9.29.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	61,29	BDI 1	78,47	392,35	RA
1.5.9.30.	SINAPI	100878	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	680,30	BDI 1	870,99	2.612,97	RA
1.5.9.31.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	664,57	BDI 1	850,85	1.701,70	RA
1.5.9.32.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	105,51	BDI 1	135,08	270,16	RA
1.5.9.33.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	602,82	BDI 1	771,79	771,79	RA
1.5.9.34.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	46,08	BDI 1	59,00	177,00	RA
1.5.9.35.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	57,73	BDI 1	73,91	221,73	RA
1.5.9.36.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	4,00	57,73	BDI 1	73,91	295,64	RA
1.5.9.37.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	722,61	BDI 1	925,16	4.625,80	RA
1.5.9.38.	Cotação	10	BEBEDOURO DE ÁGUA INOX	UN	2,00	1.053,47	BDI 1	1.348,76	2.697,52	RA
1.5.10.			ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM					-	2.789,57	
1.5.10.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,40	81,36	BDI 1	104,17	1.083,37	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO ---	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	Apelido do Empreendimento QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E	MUNICÍPIO / UF URUBICI	BDI 1 28,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN									752.827,84	
1.5.10.2.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6,00	33,22	BDI 1	42,53	255,18	RA
1.5.10.3.	SINAPI	95695	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	61,06	BDI 1	78,18	312,72	RA
1.5.10.4.	SINAPI	96560	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	M2	10,00	40,51	BDI 1	51,86	518,60	RA
1.5.10.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,00	48,40	BDI 1	61,97	619,70	RA
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PINTURA E CALÇADA					-	72.762,31	
1.6.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	32.161,41	
1.6.1.1.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	130,60	16,78	BDI 1	21,48	2.805,29	RA
1.6.1.2.	SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	14,12	BDI 1	18,08	632,80	RA
1.6.1.3.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	22,02	BDI 1	28,19	338,28	RA
1.6.1.4.	SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	130,60	12,81	BDI 1	16,40	2.141,84	RA
1.6.1.5.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,40	12,92	BDI 1	16,54	1.362,90	RA
1.6.1.6.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	414,30	18,81	BDI 1	24,08	9.976,34	RA
1.6.1.7.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	48,40	27,24	BDI 1	34,88	1.688,19	RA
1.6.1.8.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.170,40	4,96	BDI 1	6,35	7.432,04	RA
1.6.1.9.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	38,35	BDI 1	49,10	736,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO ---	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	Apelido do Empreendimento QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 08-25 (DES.)	Descrição do Lote QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E	Município / UF URUBICI	BDI 1 28,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN									752.827,84	
1.6.1.10.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	36,61	BDI 1	46,87	234,35	RA
1.6.1.11.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	11,70	BDI 1	14,98	74,90	RA
1.6.1.12.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	13,87	BDI 1	17,76	35,52	RA
1.6.1.13.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	26,04	BDI 1	33,34	33,34	RA
1.6.1.14.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15,00	34,82	BDI 1	44,58	668,70	RA
1.6.1.15.	Cotação	06	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR, LUZ BRANCA, 200 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	96,22	BDI 1	123,19	1.231,90	RA
1.6.1.16.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	2,00	130,18	BDI 1	166,67	333,34	RA
1.6.1.17.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	151,02	BDI 1	193,35	386,70	RA
1.6.1.18.	Cotação	09	POSTE PADRÃO DE ENTRADA 9M MONOFASICO, CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T	UN	1,00	1.600,00	BDI 1	2.048,48	2.048,48	RA
1.6.2.			PINTURA					-	28.638,33	
1.6.2.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2	1.263,40	4,05	BDI 1	5,19	6.557,05	RA
1.6.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.263,40	12,79	BDI 1	16,38	20.694,49	RA
1.6.2.3.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	26,46	17,94	BDI 1	22,97	607,79	RA
1.6.2.4.	SINAPI	100748	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	50,00	12,17	BDI 1	15,58	779,00	RA
1.6.3.			CALÇADA					-	11.962,57	
1.6.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	147,43	2,93	BDI 1	3,75	552,86	RA
1.6.3.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	7,38	199,04	BDI 1	254,83	1.880,65	RA
1.6.3.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	8,85	841,00	BDI 1	1.076,73	9.529,06	RA
1.7.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.528,14	
1.7.0.1.	Composição	03	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	231,52	BDI 1	296,42	296,42	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO ---	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	Apelido do Empreendimento QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 08-25 (DES.)	Descrição do Lote QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E	Município / UF URUBICI	BDI 1 28,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA COBERTA COM FECHAMENTO LATERAL EM ALVENARIA E BANHEIROS NA ESCOLA LAUDELINO BORGUEZAN									752.827,84	
1.7.0.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	22,53	BDI 1	28,85	230,80	RA
1.7.0.3.	SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,00	195,45	BDI 1	250,23	1.000,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

URUBICI
Local
quinta-feira, 2 de outubro de 2025
Data

DIEGO ALESSANDRO
NECKEL:09826196932
Responsável Técnico
Nome: DIEGO ALESSANDRO NECKEL
CREA/CAU: 151642-4
ART/RRT: 10145558-1

Assinado digitalmente por DIEGO ALESSANDRO NECKEL:09826196932
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTTI Multipla v6, OU=37767890000171, OU=Provincial, OU=Certificado PF A2, CN=DIEGO ALESSANDRO NECKEL:09826196932
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.02 16:37:28 -03'00'
Fonte PDF-Reader Versão: 2025.2.0