

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		5.843,50	6.529,50
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	116,87	130,59
Composição	02	MOBILIZAÇÃO	UN		231,52	231,52
SINAPI	105980	CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT	H	16	14,47	14,47
Composição	03	DESMOBILIZAÇÃO	UN		231,52	231,52
SINAPI	105980	CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT	H	16	14,47	14,47
Composição	04	CANTEIRO DE OBRAS	UN		3.480,00	3.480,00
Cotação	01	CONTAINER DE OBRA (1,5m x 3,0m)	MÊS	12	290,00	290,00
Composição	05	SUMIDOURO 1,20X2,00	UN		1.535,69	1.550,58
SINAPI	98062	INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	0,4072	3.771,34	3.807,91
Composição	06	FILTRO ANAERÓBIO 1,20X2,00	UN		1.870,08	1.892,69
SINAPI	98059	ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	0,4072	4.592,54	4.648,07
Composição	07	FOSSA SÉPTICA 1,20X2,00	UN		1.535,69	1.550,58
SINAPI	98062	INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	0,4072	3.771,34	3.807,91
Composição	08	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA COFRES E PILARES .	M3		2.739,95	2.812,10
SINAPI	92415	SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2	M2	0,7743	165,22	172,78
SINAPI	92451	PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	2,5818	212,52	221,28
SINAPI	92510	MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,6375	81,48	84,29
SINAPI	92759	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,7682	14,25	14,88
SINAPI	92760	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,6902	13,10	13,50
SINAPI	92761	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,9776	12,05	12,31
SINAPI	92762	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,3576	10,63	10,81
SINAPI	92763	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,9742	8,85	8,96
SINAPI	92764	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,4283	8,50	8,58
SINAPI	92765	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,2644	9,60	9,65
SINAPI	92768	60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,7183	13,63	14,18
SINAPI	92769	50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,3167	12,48	12,82
SINAPI	92770	50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,7665	11,47	11,69
SINAPI	96542	MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,6398	106,65	114,75
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,1927	20,80	22,10
SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,3324	18,31	19,25
SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,1753	16,18	16,88
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2,6637	13,97	14,49
SINAPI	104920	CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,4606	10,56	10,85
SINAPI	96557	BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,0402	846,72	848,94
SINAPI	103672	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,1235	762,57	767,09
SINAPI	103675	USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,8363	764,61	769,41
Composição	09	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 16 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN		3.252,31	3.303,06
SINAPI	92258	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,37	363,44	391,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,875	22,53	24,73
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,792	25,53	28,23
Cotação	02	MM (5,07 KG/M)	KG	177,84	11,48	11,48
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,696	29,25	29,25
Cotação	03	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	71,81	8,02	8,02
Composição	10	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN		2.501,82	2.508,00
Cotação	05	PAR DE TRAVE FUTSAL OFICIAL C/ REQUADRO E BUCHAS ACOMPANHA REDE FIO 4 - UNIDADE	UN	1	2.444,00	2.444,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	2	18,02	20,18
SINAPI	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	6	3,63	3,94
Composição	11	PORTA DE MADEIRA MACIÇA, DUAS ABAS, LARGURA DE 90 CM ESTILO VAI E VEM 90X180.	UN		2.306,89	2.370,73
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,2	12,74	13,04
SINAPI	100710	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019	UN	4	159,25	164,72
SINAPI-I	39505	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SÓLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,53	497,13	497,13
SINAPI	88273	MARCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	31,64	34,95
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	198,12	202,60
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	454,65	475,83

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	12	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E ESTRUTURA PÉ DIREITO TRELÇADA EM TUBO 4" COM SAPATA E AVANÇO DE 2,30M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		8.760,03	8.818,40
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	6	26,33	29,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9167	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,75	32,23	35,59
SINAPI-I	25400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UN	1	3.467,47	3.467,47
SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,0389	43,75	43,75
SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12	12,51	12,89
SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,75	846,72	848,94
Cotação	07	DE 2,30 M.	UN	2	2.000,00	2.000,00

Composição	13	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		2.885,08	2.898,10
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1452	727,98	741,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8968	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6904	32,23	35,59
Cotação	08	CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E	UN	1	2.669,24	2.669,24
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0289	111,91	111,91

17/09/2025

Data

DIEGO ALESSANDRO
NECKEL:09826196932

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

Assinado eletronicamente por DIEGO ALESSANDRO NECKEL, INSCRIÇÃO Nº 09826196932, em 17/09/2025 às 14:05:00, no sistema de Assinatura Eletrônica do CREA/CAU. Para mais informações, consulte o site: www.crea.org.br

Diego Alessandro Neckel
151642-4