

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃO MAIORES OU IGUAIS A 10,00 M E MENORES QUE 12,00M, INCLUSO IÇAMENTO	UNID		644,36	689,47
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1133	340,62	343,93
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,401	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,211	24,04	26,44
SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,04	58,44	58,44
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,125	15,92	15,92
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	9	17,50	17,50
					0,00	0,00

Composição	02	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃO MAIORES OU IGUAIS A 8,00 M E MENORES QUE 10,00M, INCLUSO IÇAMENTO	UNID		521,81	554,09
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1133	340,62	343,93
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,281	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,491	24,04	26,44
SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,04	58,44	58,44
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,125	15,92	15,92
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	9	17,50	17,50
					0,00	0,00

Composição	03	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃO MAIORES OU IGUAIS A 6,00 M E MENORES QUE 8,00M, INCLUSO IÇAMENTO	UNID		445,70	470,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1133	340,62	343,93
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,343	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,044	24,04	26,44
SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,04	58,44	58,44
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,125	15,92	15,92
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	9	17,50	17,50
					0,00	0,00

Composição	04	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA DE PINUS TRATADO, NÃO APARELHADA, PARA VÃO DE 14M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO	UNID		3.057,21	3.230,37
Composição	01	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃO MAIORES OU IGUAIS A 10,00 M E MENORES QUE 12,00M, INCLUSO IÇAMENTO	UNID	1	644,36	689,47
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,723	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,783	24,04	26,44
SINAPI-I	40623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	1	97,79	97,79
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	4,8	15,90	15,90
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1	30,64	30,64
Cotação	04	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X20CM	M	3	10,70	10,70
Cotação	01	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X16CM	M	15	21,50	21,50
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	17,5	17,50	17,50
Cotação	05	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X5CM	M	19	3,50	3,50
Cotação	03	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X8CM	M	15,5	10,00	10,00
SINAPI-I	4344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	4	25,59	25,59
					0,00	0,00

Composição	05	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA DE PINUS TRATADO, NÃO APARELHADA, PARA VÃO DE 12M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO	UNID		2.636,22	2.789,24
Composição	01	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃO MAIORES OU IGUAIS A 10,00 M E MENORES QUE 12,00M, INCLUSO IÇAMENTO	UNID	1	644,36	689,47
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,229	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,053	24,04	26,44
SINAPI-I	40623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	1	97,79	97,79
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	3,9	15,90	15,90
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1	30,64	30,64
Cotação	04	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X20CM	M	3	10,70	10,70
Cotação	01	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X16CM	M	13	21,50	21,50
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	13,5	17,50	17,50
Cotação	05	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X5CM	M	6	3,50	3,50
Cotação	03	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X8CM	M	10	10,00	10,00
SINAPI-I	4344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	4	25,59	25,59
					0,00	0,00

Composição	06	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA DE PINUS TRATADO, NÃO APARELHADA, PARA VÃO DE 10M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO	UNID		2.209,05	2.331,24
-------------------	-----------	--	-------------	--	-----------------	-----------------

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	01	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃO MAIORES OU IGUAIS A 10,00 M E MENORES QUE 12,00M, INCLUSO IÇAMENTO	UNID	1	644,36	689,47
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,735	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,323	24,04	26,44
SINAPI-I	40623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	1	97,79	97,79
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	3	15,90	15,90
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1	30,64	30,64
Cotação	04	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X20CM	M	3	10,70	10,70
Cotação	01	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X16CM	M	11	21,50	21,50
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	11,5	17,50	17,50
Cotação	05	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X5CM	M	3	3,50	3,50
Cotação	03	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X8CM	M	7	10,00	10,00
SINAPI-I	4344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	4	25,59	25,59
					0,00	0,00

Composição	07	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA DE PINUS TRATADO, NÃO APARELHADA, PARA VÃO DE 9M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO	UNID		2.035,98	2.145,34
Composição	02	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃO MAIORES OU IGUAIS A 8,00 M E MENORES QUE 10,00M, INCLUSO IÇAMENTO	UNID	1	521,81	554,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,735	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,323	24,04	26,44
SINAPI-I	40623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	1	97,79	97,79
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	2,7	15,90	15,90
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1	30,64	30,64
Cotação	04	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X20CM	M	3	10,70	10,70
Cotação	01	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X16CM	M	10	21,50	21,50
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	10,5	17,50	17,50
Cotação	05	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X5CM	M	2,5	3,50	3,50
Cotação	03	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X8CM	M	6,5	10,00	10,00
SINAPI-I	4344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	4	25,59	25,59
					0,00	0,00

Composição	08	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA DE PINUS TRATADO, NÃO APARELHADA, PARA VÃO DE 8M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO	UNID		1.978,46	2.087,82
Composição	02	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃO MAIORES OU IGUAIS A 8,00 M E MENORES QUE 10,00M, INCLUSO IÇAMENTO	UNID	1	521,81	554,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,735	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,323	24,04	26,44
SINAPI-I	40623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	1	97,79	97,79
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	2,4	15,90	15,90
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1	30,64	30,64
Cotação	04	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X20CM	M	3	10,70	10,70
Cotação	01	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X16CM	M	9	21,50	21,50
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	9	17,50	17,50
Cotação	05	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X5CM	M	2,5	3,50	3,50
Cotação	03	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X8CM	M	6	10,00	10,00
SINAPI-I	4344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	4	25,59	25,59
					0,00	0,00

Composição	09	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃO DE 6M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO	UNID		1.247,45	1.318,00
Composição	03	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃO MAIORES OU IGUAIS A 6,00 M E MENORES QUE 8,00M, INCLUSO IÇAMENTO	UNID	1	445,70	470,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,241	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,594	24,04	26,44
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	1,65	15,90	15,90
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1	30,64	30,64
Cotação	04	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X20CM	M	3	10,70	10,70
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	13,5	17,50	17,50
Cotação	03	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X8CM	M	3,5	10,00	10,00
					0,00	0,00

Composição	10	TRAMA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO, COMPOSTA POR VIGAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADO DE 1 ÁGUA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M²		61,40	62,99
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	2,5038	17,50	17,50
SINAPI-I	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,08	16,04	16,04
SINAPI-I	7584	BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA	UN	1,0869	0,93	0,93
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3255	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1793	24,04	26,44
					0,00	0,00

Composição	11	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA DE PINUS TRATADO, NÃO APARELHADA, PARA VÃO MAIORES OU IGUAIS A 3,00 M E MENORES QUE 6,00M, INCLUSO IÇAMENTO	UNID		394,62	411,22
-------------------	-----------	---	-------------	--	---------------	---------------

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,157	174,69	178,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1133	340,62	343,93
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,344	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,583	24,04	26,44
SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,04	58,44	58,44
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,125	15,92	15,92
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	9	17,50	17,50
					0,00	0,00

Composição	12	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM MADEIRA DE PINUS TRATADO, NÃO APARELHADA, PARA VÃO DE 4M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO	UNID		1.268,62	1.346,88
Composição	11	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA DE PINUS TRATADO, NÃO APARELHADA, PARA VÃO MAIORES OU IGUAIS A 3,00 M E MENORES QUE 6,00M, INCLUSO IÇAMENTO	UNID	1	394,62	411,22
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,988	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,459	24,04	26,44
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,9	15,90	15,90
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1	30,64	30,64
Cotação	04	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X20CM	M	3	10,70	10,70
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	9,5	17,50	17,50
Cotação	05	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X5CM	M	2	3,50	3,50
Cotação	03	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X8CM	M	3,5	10,00	10,00
					0,00	0,00

Composição	13	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM MADEIRA DE PINUS TRATADO, NÃO APARELHADA, PARA VÃO DE 5M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO	UNID		1.313,95	1.392,21
Composição	11	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA DE PINUS TRATADO, NÃO APARELHADA, PARA VÃO MAIORES OU IGUAIS A 3,00 M E MENORES QUE 6,00M, INCLUSO IÇAMENTO	UNID	1	394,62	411,22
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,988	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,459	24,04	26,44
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	1,125	15,90	15,90
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1	30,64	30,64
Cotação	04	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X20CM	M	3	10,70	10,70
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	11,5	17,50	17,50
Cotação	05	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X5CM	M	2,5	3,50	3,50
Cotação	03	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X8CM	M	4	10,00	10,00
					0,00	0,00

Composição	14	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM MADEIRA DE PINUS TRATADO, NÃO APARELHADA, PARA VÃO DE 6M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - INCLUSO IÇAMENTO	UNID		1.568,47	1.662,41
Composição	02	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃO MAIORES OU IGUAIS A 8,00 M E MENORES QUE 10,00M, INCLUSO IÇAMENTO	UNID	1	521,81	554,09
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,988	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,459	24,04	26,44
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	1,35	15,90	15,90
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1	30,64	30,64
Cotação	04	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X20CM	M	3	10,70	10,70
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	18	17,50	17,50
Cotação	05	TÁBUA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 2,5X5CM	M	2,5	3,50	3,50
Cotação	03	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X8CM	M	5	10,00	10,00
					0,00	0,00

Composição	15	FABRICAÇÃO DE VIGAS, PONTALETES E TERÇAS EM MADEIRA DE PINUS TRATADO, NÃO APARELHADA, PARA ÁGUA FURTADA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M		93,94	99,11
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,12	15,92	15,92
SINAPI-I	21142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	0,1515	30,64	30,64
Cotação	01	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X16CM	M	0,8629	21,50	21,50
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	0,8629	17,50	17,50
Cotação	03	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X8CM	M	0,4393	10,00	10,00
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0091	31,57	34,84
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,249	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2883	24,04	26,44
					0,00	0,00

Composição	16	TRAMA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO, COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²		17,27	17,86
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0046	31,57	34,84
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,118	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065	24,04	26,44
SINAPI-I	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	16,04	16,04
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	0,634	17,50	17,50
					0,00	0,00

Composição	17	CALHA PARA ÁGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO, GALVANIZADA, NUM 26 - CORTE 40CM	M		42,99	44,27
SINAPI-I	1117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	M	1,05	27,17	27,17
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,008	15,65	15,65

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,053	32,23	32,23
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,188	33,36	36,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,282	22,53	24,73
					0,00	0,00

Composição	18	TESTEIRA DE MADEIRA DE PÍNUS PARA TELHADO	M		34,33	36,49
Cotação	07	TESTEIRA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO - 2,5X15CM	M	1,1	12,00	12,00
SINAPI-I	5074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,0114	17,83	17,83
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3624	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3624	24,04	26,44
					0,00	0,00

Composição	19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO CELULAR DE 7,5X30X60CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2		126,43	130,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,402	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,803	32,23	35,59
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,016	638,17	651,54
SINAPI-I	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,46	2,15	2,15
SINAPI-I	41371	BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)	M2	1,027	78,18	78,18
					0,00	0,00

Composição	20	MURETA DE ALVENARIA PARA CAIXA DE MEDIÇÃO	UNID		774,93	819,05
SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,07	111,54	122,65
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,2	71,06	76,31
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,76	13,98	14,61
SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,37	11,73	11,99
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,07	558,86	566,92
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,07	330,59	363,83
SINAPI	103358	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,3	80,30	84,69
SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	6,6	7,81	8,43
SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	6,6	43,56	46,23
SINAPI	92514	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,25	65,67	68,25
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,02	558,86	566,92
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,02	330,59	363,83
					0,00	0,00

Composição	21	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, SAÍDA AÉREA, CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO MEE, DIN 125A, PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL	UNID		9.301,75	9.316,33
SINAPI	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	18,58	19,87
Cotação	13	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9M, RESISTENCIA DE 300 A 400DAN, TIPO B OU D	UNID	1	1.037,00	1.037,00
Cotação	14	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO=200MM, DIÂMETRO=16MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA	UNID	1	13,14	13,14
SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	82,31	84,03
SINAPI-I	1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	3	36,10	36,10
SINAPI-I	994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	4	6,31	6,31
SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	427,05	435,51
SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3	99,55	99,55
Cotação	10	BORNE SAK 35MM²	UNID	4	22,57	22,57
SINAPI-I	1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	36	36,10	36,10
SINAPI-I	39277	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1	15,02	15,02
SINAPI-I	1876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1	8,35	8,35
SINAPI-I	1894	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	1	4,64	4,64
SINAPI-I	2681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	6	18,61	18,61
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2	0,38	0,38
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,1664	3,89	3,89
SINAPI-I	1091	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1	44,23	44,23
SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1	4,72	4,72
SINAPI-I	11272	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	1	9,80	9,80

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	2686	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	M	2	34,05	34,05
SINAPI-I	1896	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	1	13,86	13,86
SINAPI-I	1877	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	1	21,33	21,33
SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1	168,08	171,19
Cotação	09	TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA ATERRAMENTO - 300X300MM	UNID	1	173,20	173,20
SINAPI-I	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	0,1	78,24	78,24
SINAPI-I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3	12,65	12,65
SINAPI-I	1577	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	10	2,83	2,83
SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2	1,82	1,82
SINAPI-I	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	9	1,41	1,41
Cotação	15	CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95MM	UNID	4	18,95	18,95
Cotação	12	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 3X1X50MM+50MM²	UNID	16	29,00	29,00
Cotação	08	CAIXA DE MEDIÇÃO DE ALUMÍNIO TIPO MEE 550X680X250MM	UNID	1	1.127,00	1.127,00
Cotação	11	MÃO DE OBRA DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	UNID	1	3.500,00	3.500,00
					0,00	0,00
Composição	22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 36 DISJUNTORES - DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		1.020,63	1.035,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,056	41,55	46,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,056	24,73	27,19
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0189	759,86	784,56
Cotação	16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 36 DISJUNTORES - DIN 100A -	UNID	1	870,00	870,00
					0,00	0,00
Composição	23	LUMINÁRIA LED SLIM, DE SOBREPOR, 36W - 120 CM, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		60,40	62,76
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4631	41,55	46,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1195938	24,73	27,19
Cotação	17	LUMINÁRIA LED SLIM, DE SOBREPOR, 36w - 120 CM	UNID	1	38,20	38,20
					0,00	0,00
Composição	24	PAINEL PLAFON LED, DE SOBREPOR, QUADRADA, 18W, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		55,54	58,42
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5507354	41,55	46,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1721048	24,73	27,19
Cotação	18	PAINEL PLAFON LED, DE SOBREPOR, QUADRADA, 18W	UNID	1	28,40	28,40
					0,00	0,00
Composição	25	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLX, ISOLAMENTO XLPE - 0,6/1kV - 3X1X35MM2+35MM2	M		29,80	29,93
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	41,55	46,02
Cotação	19	CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLX, ISOLAMENTO XLPE - 0,6/1kV - 3X1X35MM2+35MM2	M	1,0401	27,45	27,45
					0,00	0,00
Composição	26	CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - 10X15CM	M3		3.074,03	3.193,83
SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	2,6667	346,25	350,42
SINAPI	104110	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	55,12	18,17	19,13
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,31	13,98	14,61
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1	548,62	558,96
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1	330,59	363,83
					0,00	0,00
Composição	27	ATERRO INTERNO EM ARGILA	M3		25,36	27,73
SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1962	38,94	42,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7866	22,53	24,73
SINAPI-I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	1,3889	0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	28	LASTRO COM MATERIAL (PEDRADA BRITADA Nº2) APLICADO EM PISO SOBRE SOLO, ESPESSURA 5CM	M3		102,72	106,18
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,016	199,40	206,09
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,595	112,50	112,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,317	22,53	24,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7895	32,23	35,59
					0,00	0,00
Composição	29	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE 1/2" PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA - PADRÃO MÉDIO	UNID		80,94	81,57
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0481	22,53	24,73
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	31,93	35,32
Cotação	20	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE 1/2" PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA - PADRÃO MÉDIO	UNID	1	74,90	74,90
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,45	4,45
					0,00	0,00
Composição	30	ASSENTO ELEVADO DE VASO SANITÁRIO PARA PCD	UNID		235,89	236,53
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484	22,53	24,73

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536	31,93	35,32
Cotação	21	ASSENTO ELEVADO DE VASO SANITÁRIO PARA PCD	UNID	1	229,90	229,90
					0,00	0,00

Composição	31	ESPELHO DE CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE	M2		375,40	377,13
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	25,31	27,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,359	22,53	24,73
Cotação	22	ADESIVO PARA FIXAR ESPELHOS À BASE DE POLIURETANO - 360G	UNID	0,4304161	27,11	27,11
Cotação	23	FITA ADESIVA DUPLA-FACE PARA FIXAÇÃO DE ESPELHO E OUTROS MATERIAIS - 12MMX20M	UNID	0,08	28,50	28,50
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	344,00	344,00
					0,00	0,00

Composição	32	LAJE PRÉ MOLDADA TRELIÇADA EM EPS, H12 PARA PISO - UNIDIRECIONAL	M2		143,91	146,67
Cotação	24	LAJE TRELIÇADA (LAJOTAS+VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H12 - PARA PISO - UNIDIRECIONAL COM VÃO DE ATÉ 5,50M	M2	1	77,50	77,50
SINAPI-I	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87	8,18	8,18
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04	19,65	19,65
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,415	33,73	37,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312	22,53	24,73
SINAPI	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,16	14,50	15,01
SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,1	11,34	11,34
SINAPI					0,00	0,00

Composição	33	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (PQS) CARGA 4KG , COM SINALIZAÇÃ ODEPAREDE - CLASSE 2A:20B:C	UN		222,01	224,67
SINAPI-I	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2	0,79	0,79
Cotação	28	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (PQS) CARGA 4KG , COM SINALIZAÇÃ ODEPAREDE - CLASSE 2A:20B:C	UN	1	195,00	195,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574	31,93	35,32
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574	23,67	26,08
					0,00	0,00

Composição	34	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - FLUXO LUMINOSOS 100 LÚMENS	UN		33,69	34,62
Cotação	29	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS - FLUXO LUMINOSOS 100 LÚMENS	UN	1	25,00	25,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765	41,55	46,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05515	24,73	27,19
					0,00	0,00

Composição	35	LUMINÁRI DE EMERGÊNCIA COM DOIS FARÓIS - FLUXOS LUMINOSO 1200 LÚMENS	UN		113,69	114,62
Cotação	30	LUMINÁRI DE EMERGÊNCIA COM DOIS FARÓIS - FLUXOS LUMINOSO 1200 LÚMENS	UN	1	105,00	105,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765	41,55	46,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05515	24,73	27,19
					0,00	0,00

Composição	36	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL FOTLUMINESCENTE 25X16CM - COM SETA INDICATIVA	UN		21,88	22,06
Cotação	31	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL FOTLUMINESCENTE 25X16CM - COM SETA INDICATIVA	UN	1	20,00	20,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	22,53	24,73
					0,00	0,00

Composição	37	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL FOTLUMINESCENTE 25X16CM - COM INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN		21,88	22,06
Cotação	32	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL FOTLUMINESCENTE 25X16CM - COM INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	1	20,00	20,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	22,53	24,73
					0,00	0,00

Composição	38	GRADE DE VENTILAÇÃO EM PVC - 10X10CM	UN		19,95	20,32
Cotação	33	GRADE DE VENTILAÇÃO EM PVC - 10X10CM	UN	1	16,20	16,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	22,53	24,73
					0,00	0,00

Composição	39	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO EM LATÃO	UN		71,15	72,02
Cotação	34	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO EM LATÃO	UN	1	62,90	62,90
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485	31,93	35,32
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1485	23,67	26,08
					0,00	0,00

Composição	40	TRAMA DE MADEIRA DE PINUS TRATADO, COMPOSTA POR VIGAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADO DE 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M2		394,62	411,22
SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELES-CÓPIA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,157	174,69	178,00
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELES-CÓPIA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,1133	340,62	343,93
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,344	33,73	37,29
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,583	24,04	26,44
SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,04	58,44	58,44
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1,125	15,92	15,92
Cotação	02	CAIBRO DE MADEIRA DE PINUS TRATADO 6X12CM	M	9	17,50	17,50
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	07/11/2025	
Data		

UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Responsável Técnico:		ELISIANE GRUDTNER	
CREA/CAU:		A 17356-8	