



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUBICI SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA - PISO MODULAR BAIRRO AGUAS BRANCAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR	MUNICÍPIO / UF URUBICI - SC	BDI 1 22,60%	BDI 2 13,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR									497.173,06	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	497.173,06	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	45.660,86	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	4,00	6.851,04	0,00%	6.851,04	27.404,16	RA
1.1.2.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA E INSTALADA	UNIDADE	1,00	94,78	BDI 1	116,20	116,20	RA
1.1.3.	Composição	30	CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA INTERNA COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃO E BANHEIRO QUIMICO PARA SERVIR DE CANTEIRO DE OBRA	M2	6,00	729,90	BDI 1	894,86	5.369,16	RA
1.1.4.	Composição	004	TAPUME COM CHAPA METÁLICA DE 0,5MM ESPESSURA E TABUAS DE PINUS PARA ESTRUTURA	M²	280,98	35,61	BDI 1	43,66	12.267,59	RA
1.1.5.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	180,61	BDI 1	221,43	221,43	RA
1.1.6.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	230,28	BDI 1	282,32	282,32	RA
1.2.			PREPARAÇÃO DO TERRENO					-	9.717,90	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	810,00	0,69	BDI 1	0,85	688,50	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	810,00	2,19	BDI 1	2,68	2.170,80	RA
1.2.3.	Composição	11	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABATIRO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2 METROS	M	105,00	53,28	BDI 1	65,32	6.858,60	RA
1.3.			DRENAGEM					-	12.743,26	
1.3.1.	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	125,00	61,58	BDI 1	75,50	9.437,50	RA
1.3.2.	SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	363,72	BDI 1	445,92	1.337,76	RA
1.3.3.	SINAPI-I	37449	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 200 MM	M	60,00	26,75	BDI 1	32,80	1.968,00	RA
1.4.			ELEMENTOS ESTRUTURAIS					-	20.295,01	
1.4.1.	Composição	21	ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE ESTACA ESCAVADA COM DIÂMETRO DE 20CM	M³	1,41	624,12	BDI 1	765,17	1.078,89	RA
1.4.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,85	96,24	BDI 1	117,99	572,25	RA
1.4.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	146,25	22,12	BDI 1	27,12	3.966,30	RA
1.4.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	263,53	17,32	BDI 1	21,23	5.594,74	RA
1.4.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	131,33	14,99	BDI 1	18,38	2.413,85	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUBICI SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA - PISO MODULAR BAIRRO AGUAS BRANCAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR	MUNICÍPIO / UF URUBICI - SC	BDI 1 22,60%	BDI 2 13,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR									497.173,06	
1.4.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	71,80	58,80	BDI 1	72,09	5.176,06	RA
1.4.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	5,28	6,72	BDI 1	8,24	43,51	RA
1.4.8.	SINAPI-I	45146	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	KG	12,68	30,84	BDI 1	37,81	479,43	RA
1.4.9.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	38,40	16,46	BDI 1	20,18	774,91	RA
1.4.10.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	38,40	4,14	BDI 1	5,08	195,07	RA
1.5.			PISO DE CONCRETO DA QUADRA					-	74.512,57	
1.5.1.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	15,81	111,91	BDI 1	137,20	2.169,13	RA
1.5.2.	Composição	005	ESPALHAMENTO PEDRA BRITADA E COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA	H	24,00	52,94	BDI 1	64,90	1.557,60	RA
1.5.3.	SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,64	196,25	BDI 1	240,60	635,18	RA
1.5.4.	Composição	20	CONCRETAGEM DO PISO DE CONCRETO, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, MAIS A UTILIZAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA ESPAÇAMENTO DA MALHA 15X15CM - FIO = 4,2MM	M3	42,16	846,89	BDI 1	1.038,29	43.774,31	RA
1.5.5.	Composição	36	POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO	M2	527,00	40,82	BDI 1	50,05	26.376,35	RA
1.6.			JUNTA DE DILATAÇÃO DA QUADRA E CALÇADAS					-	6.650,58	
1.6.1.	Composição	13	SELANTE JUNTA DE DILATAÇÃO	M	199,00	19,55	BDI 1	23,97	4.770,03	RA
1.6.2.	Composição	14	JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3MM E PROFUNDIDADE DE 30MM	M	199,00	7,71	BDI 1	9,45	1.880,55	RA
1.7.			PAREDES H=120cm					-	19.987,12	
1.7.1.	Composição	32	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL	M3	2,44	724,04	BDI 1	887,67	2.165,91	RA
1.7.2.	SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,00	111,78	BDI 1	137,04	4.659,36	RA
1.7.3.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	86,70	9,35	BDI 1	11,46	993,58	RA
1.7.4.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	86,70	48,18	BDI 1	59,07	5.121,37	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUBICI SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA - PISO MODULAR BAIRRO AGUAS BRANCAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR	MUNICÍPIO / UF URUBICI - SC	BDI 1 22,60%	BDI 2 13,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR									497.173,06	
1.7.5.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	86,70	4,14	BDI 1	5,08	440,44	RA
1.7.6.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	86,70	16,35	BDI 1	20,05	1.738,34	RA
1.7.7.	Composição	22	EXECUÇÃO DA CANTONEIRA E PROTEÇÃO PARA PAREDE	M	34,00	116,79	BDI 1	143,18	4.868,12	RA
1.8.			PISO MODULAR					-	113.967,89	
1.8.1.	Cotação	COT-02	PISO MODULAR COM PINOS DE AMORTECIMENTO	M2	527,00	190,00	BDI 2	215,71	113.679,17	RA
1.8.2.	Composição	33	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA EPOXI, DEMARCAÇÃO COM FITA	M2	3,00	78,50	BDI 1	96,24	288,72	RA
			ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021					-	100.693,64	
1.9.			FECHAMENTO - ALAMBRADO, TELA E TORRE DE SUSTENTAÇÃO					-	100.693,64	
1.9.1.	Composição	COMP-24	ALAMBRADO E TRELIÇA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1.1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA REVESTIDA EM PVC AZUL QUADRADA 7,5X7,5CM (EXCETO MURETA).	M2	435,42	181,21	BDI 1	222,16	96.732,91	RA
1.9.2.	Composição	31	INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR	UND	2,00	724,73	BDI 1	888,52	1.777,04	RA
1.9.3.	Composição	006	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	M	129,07	5,43	BDI 1	6,66	859,61	RA
1.9.4.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	24,00	45,00	BDI 1	55,17	1.324,08	RA
1.10.			EQUIPAMENTOS					-	37.653,76	
1.10.1.	Cotação	COT-17	CONJUNTO PARA FUTSAL, PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", COM PINTURA E COM REDE FIO 4MM	UND	1,00	3.640,00	BDI 1	4.462,64	4.462,64	RA
1.10.2.	Composição	29	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI, POSTE DE AÇO GALVANIZADO E REDE	UND	1,00	2.049,00	BDI 1	2.512,07	2.512,07	RA
1.10.3.	Cotação	COT-03	PAR DE TABELAS DE BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA OFICIAL	UND	1,00	8.760,00	BDI 2	9.945,23	9.945,23	RA
1.10.4.	Composição	24	BASE DE CONCRETO PARA TABELA DE BASQUETE	M3	1,00	74,94	BDI 1	91,88	91,88	RA
1.10.5.	Cotação	COT-04	PLACA DE INDICAÇÃO DE USO DA QUADRA - MEDIDAS 60X90 CM EM INOX	UND	1,00	1.100,00	BDI 2	1.248,83	1.248,83	RA
1.10.6.	Cotação	COT-19	PLACA DE INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TUBO PARA REDE DE VÔLEI, EM INOX, 40 X 60CM	UND	2,00	488,89	BDI 1	599,38	1.198,76	RA
1.10.7.	Cotação	COT-05	PLACA BANDEIRA FACE ILUMINADA	UND	1,00	4.270,00	BDI 2	4.847,73	4.847,73	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUBICI SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA - PISO MODULAR BAIRRO AGUAS BRANCAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR	MUNICÍPIO / UF URUBICI - SC	BDI 1 22,60%	BDI 2 13,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR									497.173,06	
1.10.8.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 11/2021	UN	7,00	1.256,05	BDI 1	1.539,92	10.779,44	RA
1.10.9.	Cotação	COT-20	LIXEIRA EM MADEIRA PLASTICA 94L	UND	2,00	702,98	BDI 1	861,85	1.723,70	RA
1.10.10.	Cotação	COT-21	SUPORTE PARA LIXEIRA DE MADEIRA	UND	2,00	344,00	BDI 1	421,74	843,48	RA
1.11.			CALÇADA EM CONCRETO NO ACESSO E ENTORNO DA QUADRA/ CALÇADA DA RUA					-	37.273,41	
1.11.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024	M2	247,00	2,19	BDI 1	2,68	661,96	RA
1.11.2.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	12,35	111,91	BDI 1	137,20	1.694,42	RA
1.11.3.	Composição	005	ESPALHAMENTO PEDRA BRITADA E COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA	H	12,00	52,94	BDI 1	64,90	778,80	RA
1.11.4.	Composição	25	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M2	247,00	74,94	BDI 1	91,88	22.694,36	RA
1.11.5.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 03/2024	M2	30,84	139,52	BDI 1	171,05	5.275,18	RA
1.11.6.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	120,60	41,72	BDI 1	51,15	6.168,69	RA
1.12.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	15.889,33	
1.12.1.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_ 12/2020	UN	4,00	188,65	BDI 1	231,28	925,12	RA
1.12.2.	Composição	009	INSTALAÇÃO E MATERIAL DA HASTE DE ATERRAMENTO, CABO DE COBRE NÚ 25MM, TERMINAL A COMPRESSÃO, PARAFUSO	UND	4,00	158,62	BDI 1	194,47	777,88	RA
1.12.3.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	M	70,00	21,74	BDI 1	26,65	1.865,50	RA
1.12.4.	SINAPI-I	39145	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	UN	23,33	3,49	BDI 1	4,28	99,85	RA
1.12.5.	SINAPI-I	2593	CONDUTE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	8,00	11,80	BDI 1	14,47	115,76	RA
1.12.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	155,84	7,90	BDI 1	9,69	1.510,09	RA
1.12.7.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	3,00	23,72	BDI 1	29,08	87,24	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUBICI SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA - PISO MODULAR BAIRRO AGUAS BRANCAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR	MUNICÍPIO / UF URUBICI - SC	BDI 1 22,60%	BDI 2 13,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR									497.173,06	
1.12.8.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23,33	10,92	BDI 1	13,39	312,39	RA
1.12.9.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	106,12	BDI 1	130,10	130,10	RA
1.12.10.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	14,25	BDI 1	17,47	52,41	RA
1.12.11.	Cotação	COT-13	TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, 220V 50/60HZ, PROGRAMAÇÃO HORÁRIA, DIÁRIA E SEMANAL, BAT. INTERNA 80 mAh, RECARREGAVÉL, 16A	UND	2,00	121,00	BDI 1	148,35	296,70	RA
1.12.12.	SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	88,96	BDI 1	109,06	327,18	RA
1.12.13.	SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	145,04	BDI 1	177,82	177,82	RA
1.12.14.	Cotação	COT-07	REFLETOR LED 200W 6500K	UND	13,00	219,00	BDI 2	248,63	3.232,19	RA
1.12.15.	Composição	23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	UND	1,00	2.775,69	BDI 1	3.403,00	3.403,00	RA
1.12.16.	Composição	28	INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO DE ENTRADAS	UND	1,00	2.101,22	BDI 1	2.576,10	2.576,10	RA
1.13.			SERVIÇOS FINAIS						2.127,73	
1.13.1.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	24,33	BDI 1	29,83	238,64	RA
1.13.2.	SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,00	196,25	BDI 1	240,60	962,40	RA
1.13.3.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	235,20	3,21	BDI 1	3,94	926,69	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUBICI SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA - PISO MODULAR BAIRRO AGUAS BRANCAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR	MUNICÍPIO / UF URUBICI - SC	BDI 1 22,60%	BDI 2 13,53%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR									497.173,06

URUBICI - SC
Local

quinta-feira, 5 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: DIEGO ALESSANDRO NECKEL
CREA/CAU: 151642-4
ART/RRT: 9862029-2

RECURSO
↓