



URUBICI PREFEITURA

Praça Francisco Pereira de Souza, 53, Centro, CEP 88650-000, (49) 3278-4211

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade identificar a melhor solução para atender à necessidade da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do Município de Urubici/SC, nos termos a seguir expostos.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Este Estudo Técnico Preliminar tem como finalidade subsidiar a **contratação de empresa especializada para a construção de 04 (quatro) módulos sanitários completos**, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e insumos, conforme especificações técnicas estabelecidas.

A contratação ora pretendida é necessária, pois o Município de Urubici/SC possui **famílias em situação de vulnerabilidade social extrema**, muitas delas residindo em locais que **não possuem instalações sanitárias mínimas** — o que compromete diretamente a saúde pública, a dignidade humana e o acesso a condições básicas de higiene. Tal realidade agrava os riscos de infecção, proliferação de doenças e exposição a situações de insalubridade, afetando especialmente crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Diante desse cenário, foram avaliadas alternativas como: campanhas emergenciais, cessão de kits sanitários móveis e convênios com outras entidades. No entanto, concluiu-se que a **construção definitiva de módulos sanitários completos junto às moradias vulneráveis é a solução mais eficaz, viável tecnicamente, financeiramente sustentável (dada a existência de recursos vinculados por emenda parlamentar) e que melhor atende ao interesse público**, promovendo melhoria concreta nas condições de vida das famílias beneficiadas.

É de extrema importância essa contratação para o Município, pois irá **sanar uma demanda histórica da Assistência Social, ao garantir acesso a saneamento básico domiciliar a famílias em situação de risco**, cumprindo os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da universalização dos direitos sociais e da promoção da saúde pública.

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, elaborado pela **Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social**, configura-se na escolha da melhor solução para atender à necessidade desta autoridade demandante. Diante do exposto, faz-se necessária a presente contratação a fim de suprir a demanda decorrente da **necessidade de construção de módulos sanitários para famílias em situação de vulnerabilidade social, no âmbito da Política Municipal de Assistência Social**.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

2.1. O presente Estudo Técnico Preliminar não contempla o inciso II, § 1º, do artigo 18, da Lei nº 14.133/2021, que prevê a necessidade de demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, em razão de que, ainda, não existe, no Município de Urubici, o referido Plano.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa contratada deverá comprovar, nos termos da **Lei Federal nº 14.133/2021**, os seguintes requisitos para habilitação:

3.1 Habilitação jurídica, conforme previsto nos arts. 67 a 69 da Lei nº 14.133/2021;

3.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista, com regularidade perante a Receita Federal, Fazenda Estadual e Municipal, FGTS, Justiça do Trabalho e outros órgãos competentes;

3.3 Qualificação econômico-financeira, conforme critérios definidos no edital, em atendimento ao art. 69 da Lei nº 14.133/2021.

3.4 Qualificação Técnica:

Considerando que o objeto trata da **execução de serviço comum de engenharia**, será exigida a comprovação de qualificação técnica da empresa licitante, nos seguintes termos:

- **Atestado(s) de Capacidade Técnica**, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução anterior de serviços com características técnicas semelhantes aos ora licitados;
- **Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT)**, vinculadas a profissional(is) legalmente habilitado(s) junto ao **CREA** ou **CAU**, que demonstrem experiência compatível com a execução de obras civis do tipo proposto;
- **Registro da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s)** junto ao respectivo conselho de classe (CREA ou CAU), com validade vigente;

- **Comprovação de vínculo profissional** do responsável técnico com a empresa, por meio de contrato social, CTPS, contrato de prestação de serviços registrado, ou certidão emitida pelo conselho profissional;
- **Declaração do responsável técnico**, concordando com sua indicação para o acompanhamento da obra.

Tais requisitos são indispensáveis para assegurar a **capacidade técnica, responsabilidade e segurança na execução da obra**, garantindo a efetividade do investimento público e a qualidade dos módulos sanitários a serem entregues.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A escolha da solução mais adequada para atender às necessidades da nossa entidade foi respaldada por uma análise criteriosa dos cenários disponíveis, além de estar fundamentada em uma pesquisa de mercado abrangente. Essa escolha, além de atender aos requisitos técnicos e econômicos, também visa promover o princípio da celeridade nas operações, garantindo eficiência e qualidade na execução.

Dessa forma, a **contratação de empresa especializada para a construção de 04 (quatro) módulos sanitários completos**, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e insumos, conforme especificações técnicas estabelecidas, atenderá plenamente a demanda da **Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social**, assegurando o atendimento das necessidades identificadas e promovendo benefícios para o município e seus cidadãos.

5. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

A quantidade estimada visa atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, e foi definida com base na disponibilidade da emenda parlamentar destinada ao projeto, de modo que a quantidade que será adquirida é suficiente para atender as necessidades prioritárias do município.

5.1 PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

MÓDULOS – Valor por Módulo – R\$ 27.443,64

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITARIO E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									27.443,64
1.			CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO					-	15.831,67
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	624,63

1.1.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	8,20	4,99	BDI 1	6,27	51,41
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	4,18	92,25	BDI 1	115,97	484,75
1.1.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,76	92,60	BDI 1	116,41	88,47
1.2.			FUNDAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO					-	1.584,72
1.2.0.1.	SINAPI	104488	COMPOSICAO PARA EXECUCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 25 MPA	M3	0,35	1.800,00	BDI 1	2.262,78	791,97
1.2.0.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	3,50	53,39	BDI 1	67,12	234,92
1.2.0.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3,00	2,96	BDI 1	3,72	11,16
1.2.0.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,15	201,70	BDI 1	253,56	38,03
1.2.0.5.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	3,00	42,25	BDI 1	53,11	159,33
1.2.0.6.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	3,43	70,84	BDI 1	89,05	305,44
1.2.0.7.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,04	872,40	BDI 1	1.096,69	43,87
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	14,30
1.3.0.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,41	27,75	BDI 1	34,88	14,30
1.4.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO					-	6.643,70
1.4.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	18,93	110,11	BDI 1	138,42	2.620,29
1.4.0.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	18,93	5,62	BDI 1	7,06	133,65
1.4.0.3.	SINAPI	87899	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.	M2	18,93	10,90	BDI 1	13,70	259,34

			AF_10/2022						
--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									27.443,64	
1.4.0.4.	SINAPI	87546	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	12,78	35,44	BDI 1	44,55	569,35	RA
1.4.0.5.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	25,08	64,80	BDI 1	81,46	2.043,02	RA
1.4.0.6.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	12,78	63,37	BDI 1	79,66	1.018,05	RA
1.5.			COBERTURA					-	1.382,64	
1.5.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7,42	49,42	BDI 1	62,13	461,00	RA
1.5.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	7,42	40,00	BDI 1	50,28	373,08	RA
1.5.0.3.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	7,42	55,00	BDI 1	69,14	513,02	RA
1.5.0.4.	SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C". COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	7,42	3,81	BDI 1	4,79	35,54	RA
1.6.			ESQUADRIAS					-	1.702,09	
1.6.0.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,68	735,94	BDI 1	925,15	1.554,25	RA
1.6.0.2.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,24	490,00	BDI 1	615,98	147,84	RA
1.7.			PINTURA					-	685,30	

1.7.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	25,08	4,06	BDI 1	5,10	127,91	RA
1.7.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	25,08	13,10	BDI 1	16,47	413,07	RA
1.7.0.3.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,78	30,37	BDI 1	38,18	144,32	RA
1.8.			INSTALAÇÕES HIDRAULICA					-	1.714,79	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									27.443,64	
1.8.0.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	350,00	BDI 1	439,99	439,99	RA
1.8.0.2.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	380,00	BDI 1	477,70	477,70	RA
1.8.0.3.	SINAPI	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,24	BDI 1	14,13	28,26	RA
1.8.0.4.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,00	22,28	BDI 1	28,01	280,10	RA
1.8.0.5.	SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	6,26	BDI 1	7,87	15,74	RA
1.8.0.6.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	8,10	BDI 1	10,18	50,90	RA
1.8.0.7.	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	10,00	9,06	BDI 1	11,39	113,90	RA
1.8.0.8.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,00	17,00	BDI 1	21,37	106,85	RA
-	SINAPI		MATERIAIS	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.8.0.9.	SINAPI-I	6021	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2"	UN	1,00	65,00	BDI 1	81,71	81,71	RA
1.8.0.10.	SINAPI-I	6006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,	UN	1,00	76,63	BDI 1	96,33	96,33	RA

			SIMPLES, BITOLA 1/2"							
1.8.0.11.	SINAPI-I	3515	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	6,18	BDI 1	7,77	23,31	RA
1.9.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	648,29	
1.9.0.1.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	24,00	BDI 1	30,17	30,17	RA
1.9.0.2.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	40,00	BDI 1	50,28	50,28	RA
1.9.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00	39,93	BDI 1	50,20	150,60	RA
1.9.0.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00	28,66	BDI 1	36,03	36,03	RA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									27.443,64	
1.9.0.5.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	23,00	BDI 1	28,91	173,46	RA
1.9.0.6.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	42,11	BDI 1	52,94	52,94	RA
1.9.0.7.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	11,48	BDI 1	14,43	14,43	RA
1.9.0.8.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	11,26	BDI 1	14,15	70,75	RA
1.9.0.9.	SINAPI	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	24,54	BDI 1	30,85	30,85	RA
-	SINAPI		MATERIAIS	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.9.0.10.	SINAPI-I	3659	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	17,67	BDI 1	22,21	22,21	RA
1.9.0.11.	SINAPI-I	11731	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS	UN	1,00	10,27	BDI 1	12,91	12,91	RA

			E CAIXAS							
1.9.0.12.	SINAPI-I	20086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	2,91	BDI 1	3,66	3,66	RA
1.10.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	580,34	
1.10.0.1.	SINAPI-I	38780	LAMPADA FLORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W, BASE E27 220V	UN	1,00	9,94	BDI 1	12,50	12,50	RA
1.10.0.2.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CIAXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABOS, RASGO,QUEBRAR E CHUMBAMENTO	UN	1,00	165,00	BDI 1	207,42	207,42	RA
1.10.0.3.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CIAXA ELETRICA,ELETRODUTO, CABOS, RASGO,QUEBRAR E CHUMBAMENTO	UN	1,00	170,00	BDI 1	213,71	213,71	RA
1.10.0.4.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	102,99	BDI 1	129,47	129,47	RA
-	SINAPI		MATERIAIS	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
1.10.0.5.	SINAPI-I	12296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	UN	1,00	5,47	BDI 1	6,88	6,88	RA
1.10.0.6.	SINAPI-I	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	2,77	BDI 1	3,48	3,48	RA
1.10.0.7.	SINAPI-I	12296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	UN	1,00	5,47	BDI 1	6,88	6,88	RA
1.11.			ACESSORIOS					-	243,51	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITARIO E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									27.443,64	
1.11.0.1.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	45,94	BDI 1	57,75	57,75	RA
1.11.0.2.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	45,10	BDI 1	56,70	56,70	RA
1.11.0.3.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	38,01	BDI 1	47,78	47,78	RA
1.11.0.4.	SINAPI	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	64,66	BDI 1	81,28	81,28	RA
1.12.			SERVICOS COMPLEMENTARES					-	7,36	
1.12.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	M2	4,18	1,40	BDI 1	1,76	7,36	RA
2.			SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO PRÉ MOLDADO					-	8.666,42	
2.1.			CAIXA DE INSPEÇÃO E LIGAÇÃO COM BANHEIRO E SISTEMA DE TRATAMENTO					-	519,19	
2.1.1.			CAIXA DE INSPEÇÃO					-	519,19	
2.1.1.1.	SINAPI-I	43436	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMP, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	1,00	320,00	BDI 1	402,27	402,27	RA
2.1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	0,48	60,00	BDI 1	75,43	36,21	RA
2.1.1.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	0,44	27,75	BDI 1	34,88	15,35	RA

-	SINAPI		MATERIAIS	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
2.1.1.4.	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,00	13,00	BDI 1	16,34	65,36	RA
2.2.			CAIXA DE GORDURA					-	485,25	
2.2.1.			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					-	485,25	
2.2.1.1.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020	UN	1,00	150,00	BDI 1	188,57	188,57	RA
2.2.1.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	5,00	28,00	BDI 1	35,20	176,00	RA
2.2.1.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	4,00	24,00	BDI 1	30,17	120,68	RA
2.3.			FOSSA SÉPICA DIAM. 1,50M E H=1,50M EM ANÉIS PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO					-	2.864,07	
2.3.1.			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					-	2.864,07	
2.3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	M3	4,53	40,00	BDI 1	50,28	227,77	RA
2.3.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	1,71	25,00	BDI 1	31,43	53,75	RA
2.3.1.3.	SINAPI	104488	COMPOSICAO PARA EXECUCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 25 MPA	M3	0,28	1.800,00	BDI 1	2.262,78	633,58	RA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITARIO E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									27.443,64	
2.3.1.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	M2	8,82	35,00	BDI 1	44,00	388,08	RA
2.3.1.5.	SINAPI	100480	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,03	750,00	BDI 1	942,83	28,28	RA
2.3.1.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF. 01/2024	M3	1,76	130,00	BDI 1	163,42	287,62	RA
2.3.1.7.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	33,57	BDI 1	42,20	168,80	RA
2.3.1.8.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	23,41	BDI 1	29,43	117,72	RA
-	SINAPI		MATERIAIS	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
2.3.1.9.	SINAPI-I	12563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	3,00	230,00	BDI 1	289,13	867,39	RA
2.3.1.10.	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	3,00	14,08	BDI 1	17,70	53,10	RA
2.3.1.11.	SINAPI-I	7091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	15,11	BDI 1	18,99	37,98	RA
2.4.			FILTRO ANAERÓBIO DIAM. 1,20M E H=1,50M - EM ANEIS PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO					-	2.673,69	

2.4.1.			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					-	2.673,69	
2.4.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	2,83	48,00	BDI 1	60,34	170,76	RA
2.4.1.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	1,02	25,00	BDI 1	31,43	32,06	RA
2.4.1.3.	SINAPI	104488	COMPOSICAO PARA EXECUCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 25 MPA	M3	0,31	800,00	BDI 1	1.005,68	311,76	RA
2.4.1.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	6,78	51,00	BDI 1	64,11	434,67	RA
2.4.1.5.	SINAPI	100480	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,01	750,00	BDI 1	942,83	9,43	RA
2.4.1.6.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024	M3	1,13	150,00	BDI 1	188,57	213,08	RA
2.4.1.7.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	33,57	BDI 1	42,20	168,80	RA
2.4.1.8.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	23,41	BDI 1	29,43	117,72	RA
-	SINAPI		MATERIAIS	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
2.4.1.9.	SINAPI-I	12551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	3,00	230,00	BDI 1	289,13	867,39	RA
2.4.1.10.	SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,00	14,08	BDI 1	17,70	70,80	RA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									27.443,64	
2.4.1.11.	SINAPI-I	20065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,00	36,80	BDI 1	46,26	46,26	RA
2.4.1.12.	SINAPI-I	20180	TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	81,80	BDI 1	102,83	102,83	RA
2.4.1.13.	SINAPI-I	4723	PEDRA BRITA N 4 POSTO NA OBRA	M3	1,04	98,00	BDI 1	123,20	128,13	RA
2.5.			SUMIDOURO DIAM. 1,20M E H=2,00M - EM ANÉIS PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO					-	2.124,22	
2.5.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	4,62	48,00	BDI 1	60,34	278,77	RA
2.5.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	2,02	25,00	BDI 1	31,43	63,49	RA
2.5.0.3.	SINAPI	104488	COMPOSICAO PARA EXECUCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 25 MPA	M3	0,11	1.800,00	BDI 1	2.262,78	248,91	RA
2.5.0.4.	SINAPI	100480	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,01	750,00	BDI 1	942,83	9,43	RA
2.5.0.5.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	33,57	BDI 1	42,20	168,80	RA
2.5.0.6.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	23,41	BDI 1	29,43	117,72	RA
-	SINAPI		MATERIAIS	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
2.5.0.7.	SINAPI-I	12551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS	UN	4,00	230,00	BDI 1	289,13	1.156,52	RA

			DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M							
2.5.0.8.	SINAPI-H	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	2,00	14,08	BDI 1	17,70	35,40	RA
2.5.0.9.	SINAPI-H	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,34	105,71	BDI 1	132,89	45,18	RA
3.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES PLACA DA OBRA					-	1.357,67	
3.1.			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					-	1.357,67	
3.1.0.1.	SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,70	400,00	BDI 1	502,84	1.357,67	RA
4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	1.587,88	
4.1.			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					-	1.587,88	
4.1.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	122,37	BDI 1	153,83	1.076,81	RA
4.1.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	58,08	BDI 1	73,01	511,07	RA

5.2 PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

TOTAL 4 (quatro) módulos – R\$ 109.774,55

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO								109.774,55		↓
1.			CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO					-	63.326,68	
1.1.			CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO					-	63.326,68	
1.1.1.	SINAPI		CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO	UN	4,00	15.831,67	0,00%	15.831,67	63.326,68	RA
2.			SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO PRÉ MOLDADO					-	34.665,68	
2.1.			SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO PRÉ MOLDADO					-	34.665,68	
2.1.1.	SINAPI		SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO PRÉ MOLDADO	UN	4,00	8.666,42	0,00%	8.666,42	34.665,68	RA
3.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES PLACA DA OBRA					-	5.430,67	
3.1.			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					-	5.430,67	
3.1.1.	SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	10,80	400,00	BDI 1	502,84	5.430,67	RA
4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	6.351,52	
4.1.			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					-	6.351,52	
4.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	H	28,00	122,37	BDI 1	153,83	4.307,24	RA

			COMPLEMENTARES							
4.1.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,00	58,08	BDI 1	73,01	2.044,28	RA

5.3 QCI - Quadro de Composição do Investimento

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO SANITÁRIO		16,00		LOTE 1	57.687,94	5.638,74	-	63.326,68
2.			SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO PRÉ MOLDADO		16,00		LOTE 1	31.578,98	3.086,70	-	34.665,68
3.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES PLACA DA OBRA		1,00		LOTE 1	4.947,11	483,56	-	5.430,67
4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		16,00		LOTE 1	5.785,97	565,55	-	6.351,52
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								100.000,00 (91,10%)	9.774,55 (8,90%)	- (0,00%)	109.774,55 (100,00%)

6. ESTIMATIVA DE PREÇO

- Descrição: Contratação de empresa especializada para a construção de 04 (quatro) módulos sanitários completos, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e todos os insumos necessários à perfeita execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.
- Unidade: Serviço/Produto
- Valor estimado unitário: R\$ 109.774,55
- Quantidade para o ano atual: R\$ 109.774,55
- Valor total estimado para o ano atual: R\$ 109.774,55

7. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de empresa especializada para a **construção de 04 (quatro) módulos sanitários completos** pode trazer diversos resultados positivos, tanto para os beneficiários diretos quanto para as instituições envolvidas na execução da política pública de assistência social. Abaixo, elencam-se os principais resultados esperados com a presente contratação:

7.1. Promoção da Saúde Pública

A disponibilização de estruturas sanitárias adequadas reduz consideravelmente os riscos de contaminação, proliferação de doenças de veiculação hídrica (como diarreias, verminoses, hepatites e infecções de pele) e melhora as condições de higiene pessoal e domiciliar. Tal medida tem impacto direto na redução da demanda por atendimentos médicos e hospitalares.

7.2. Melhoria na Qualidade de Vida

O acesso ao saneamento básico é essencial para garantir dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade. Os módulos sanitários proporcionarão **banho, uso de vaso sanitário, pia e área de higiene**, o que repercute diretamente na autoestima, segurança, bem-estar e conforto dos usuários — especialmente crianças, idosos e pessoas com deficiência.

7.3. Promoção da Cidadania e da Dignidade Humana

A ausência de banheiros e sistemas de esgoto compromete a condição mínima de dignidade humana. Com a implantação dos módulos, busca-se promover o direito fundamental ao saneamento, previsto na Lei nº 14.026/2020 (Marco Legal do Saneamento Básico), além de reforçar o compromisso da Administração Pública com os direitos sociais e humanos.

7.4. Inclusão Social e Redução da Vulnerabilidade

A instalação dos módulos sanitários será direcionada a famílias cadastradas nos programas de assistência social, que se encontram em situação de vulnerabilidade habitacional. Isso contribui diretamente para a superação de privações sociais e para a inclusão dessas famílias nas políticas públicas de maneira mais ampla e efetiva.

7.5. Mobilidade e Independência Familiar

Ao viabilizar um ambiente sanitário dentro ou junto à residência, elimina-se a necessidade de deslocamentos inseguros ou inadequados (como uso de banheiros comunitários ou improvisados). Isso é especialmente relevante para pessoas com mobilidade reduzida ou dependentes de cuidados, proporcionando maior autonomia no cuidado pessoal.

7.6. Valorização do Espaço Habitacional e Regularização Urbana

A implantação de módulos sanitários nas residências pode contribuir, inclusive, para **futuramente viabilizar regularizações fundiárias e melhorias habitacionais**, uma vez que proporciona um item essencial para a caracterização de habitação mínima conforme padrões estabelecidos por normas urbanísticas e sanitárias.

7.7. Redução de Custos com Políticas Emergenciais

Com a solução definitiva (construção dos módulos), evita-se o uso contínuo de medidas paliativas, como distribuição de kits de higiene ou instalação de estruturas temporárias, o que reduz custos públicos com ações emergenciais e permite o redirecionamento de recursos para outras frentes sociais.

7.8. Cumprimento de Metas Institucionais da Assistência Social

A medida contribui para o alcance dos objetivos previstos no Plano Municipal de Assistência Social, ao oferecer resposta direta a demandas habitacionais identificadas pelos técnicos da Secretaria, fortalecendo a gestão da política pública e o planejamento das ações no território.

8. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando o exposto, conclui-se pela viabilidade técnica e econômica da contratação, opinando-se pelo prosseguimento do feito.

Urubici, 17 de Novembro de 2025.

GISIANE LETICIA RIBEIRO DE SOUZA

Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social