



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
SETOR DE PROJETOS

MEMORIAL DESCRITIVO

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| OBRA | Creche Galvina |
| DETALHAMENTO | Memorial descritivo |
| ÁREA PÁTIO PAVIMENTADO | 345,53 m² |
| ENDEREÇO | Bairro Esquina |

**MEMORIAL DESCRITIVO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PAVIMENTAÇÃO PÁTIO CRECHE GALVINA - SC**



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
SETOR DE PROJETOS

Sumário

| | |
|--|---|
| 1. OBJETO: | 3 |
| 2. RESPONSABILIDADE, GARANTIA E RESPEITO AO PROJETO: | 3 |
| 3. FISCALIZAÇÃO: | 3 |
| 4. ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS E AS-BUILT: | 3 |
| 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA OBRA: | 4 |
| 6. RAMPA DE ACESSO | 5 |
| 7. MEIO-FIO: | 5 |
| 8. REVESTIMENTO EM PAVER: | 5 |
| 9. LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL | 6 |



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI

SETOR DE PROJETOS

1.OBJETO:

O presente memorial descritivo é parte integrante do projeto referente, Pavimentação Pátio Creche Galvina.

Área Pavimentação em paver: 345,53m²

2. RESPONSABILIDADE, GARANTIA E RESPEITO AO PROJETO:

A contratada deverá manter na obra cópias de todos os projetos, este memorial descritivo e diário de obras com registro das etapas da obra, assim como eventuais problemas no decorrer da mesma.

3. FISCALIZAÇÃO:

A prefeitura municipal realizará fiscalização periódica da obra até o seu recebimento em definitivo, cabendo a fiscalização desenvolver as seguintes atividades:

- solucionar possíveis incoerências, falhas e omissões constatadas nos desenhos, especificações de elementos do projeto.
- paralisar qualquer serviço, que ao seu critério não esteja sendo executado pautado nas normas técnicas de segurança, boas técnicas construtivas ou outra disposição aplicável ao objeto.
- ordenar que seja refeito qualquer trabalho que não obedeça os elementos do projeto e demais disposições contratuais, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes da correção realizada.
- aprovar os serviços executados e realizar as medições.

Nenhuma modificação poderá ser feita sem consulta prévia e consentimento por escrito da fiscalização, assim como toda e qualquer alteração deverá ter a aprovação por escrito do profissional responsável pelo projeto específico a ser alterado.

A apresentação do orçamento, fica subentendido que o construtor não teve qualquer dúvida relacionada com a interpretação dos projetos e demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Assim, fica estabelecido que a realização, pelo construtor, de qualquer elemento ou seção de serviços implicará na aceitação e retificação por parte dele dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificações para o elemento ou seção de serviços executados.

4. ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS E AS-BUILT:

Quando a fiscalização julgar necessário, caberá a contratada providenciar a atualização de projetos "As Built" sem ônus para a prefeitura, para assegurar a fidelidade entre os projetos e obra, que necessitar sofrer alterações no andamento dos trabalhos, conforme o executado. Esta será através de forma gráfica, memorial e relatório fotográfico.

Antes do início das obras, a contratada deverá fornecer a contratante os projetos estruturais das estruturas metálicas referente às tesouras e terças, assim como as respectivas ART's de projeto e execução da obra. Esses projetos devem obedecer as normas técnicas vigentes e apropriados para suportar todas as ações e forças que a estrutura pode receber.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI
SETOR DE PROJETOS

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DA OBRA:





ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI SETOR DE PROJETOS

6. RAMPA DE ACESSO

A rampa existente no local deverá ser demolida e refeita em paver, com acabamento de alto padrão evitando degraus em suas extremidades.



Rampa de Acesso

7. MEIO-FIO:

Executados em concreto pré-fabricado, nas dimensões (0,13x0,15x1,00x0,20)m, com $f_{ck}=15,0$ Mpa (No mínimo), serão colocados em alinhamento adequado, batidos a soco manual para o seu nivelamento.

O meio-fil deverá ser executado sobre todo o entorno do piso em concreto degradado. Deverá ficar com sua face superior rente a face superior da pavimentação em paver.

8. REVESTIMENTO EM PAVER:

Pavimentação com Blocos Intertravados: Piso Pavimentação (Paver):

Piso em bloco paver 10x20cm, espessura 6cm, assentado sobre colchão de areia espessura 5cm. Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo para a execução de revestimentos com blocos de concreto sobre colchão de pó de pedra/areia.

O colchão de areia deverá ser executado sobre o piso em concreto degradado.

Os materiais empregados na execução desse revestimento deverão atender às especificações da NBR

9781 e as seguintes características e requisitos de qualidade.

Os blocos deverão ser fabricados por processos que assegurem a obtenção de um concreto homogêneo e compacto.

Os blocos deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho.

Não serão aceitos blocos que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento posterior ao processo de fabricação.



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI SETOR DE PROJETOS

Acabamentos nas laterais: Como os blocos têm um tamanho padrão, normalmente nas laterais há necessidade de recortes para que eles fiquem bem encostados (travados) contra os meios fios. Para isso, é preciso que seja medido o tamanho necessário que falta e recortado com uma serra mármore com disco diamantado.

O rejuntamento das peças será feito com areia media, com compactação final, dando o intertravamento necessário. Ao final será retirado o excesso de areia com uma vassoura.

9. LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL

Todo material resultante de entulho produzido na execução serão reaproveitados ao máximo na obra. A obra deve ser entregue completamente limpa. Todos os andaimes, lixo e entulhos não aproveitados serão separados para reciclagem ou transportados para fora, devendo ser jogados em locais autorizados.

Também deverão ser retirados da obra eventuais ocupantes e barracões de depósito de materiais e abrigos de operários. Todos os equipamentos e instalações serão entregues limpos e em perfeito funcionamento. A limpeza será feita por mão de obra especializada. Após o termino dos serviços será feita limpeza total da obra.

Urubici, 25 de Setembro de 2020

Diego Alesssandro Neckel
Eng. Civil Crea 151642-4