

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PM DE URUBICI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVT A LAJOTA RUA BRASILIA, BAIRRO: BRASÍLIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVT A LAJOTA RUA BRASILIA, BAIRRO: BRASÍLIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> URUBICI/SC	<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVT A LAJOTA RUA BRASILIA, BAIRRO: BRASÍLIA</b>									<b>217.272,41</b>	
<b>1.</b>			<b>Pavt com Lajotas Sextavadas Rua Silvio Rodrigues de Oliveira</b>					-	<b>217.272,41</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviços Preliminares</b>					-	<b>1.166,94</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	330,00	BDI 1	428,24	1.070,60	RA
1.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	229,38	0,32	BDI 1	0,42	96,34	RA
<b>1.2.</b>			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>					-	<b>39.307,24</b>	
1.2.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	170,60	61,00	BDI 1	79,16	13.504,70	RA
1.2.2.	SINAPI	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	3,40	95,00	BDI 1	123,28	419,15	RA
1.2.3.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	127,95	16,85	BDI 1	21,87	2.798,27	RA
1.2.4.	Composição	010	CAIXA COLETORA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM BLOCOS.	UN	16,00	1.087,75	BDI 1	1.411,57	22.585,12	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS EM CONCRETO, SEXTAVADOS, E=8,0cm</b>					-	<b>152.040,74</b>	
1.3.1.	SINAPI	74205/1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	412,00	1,32	BDI 1	1,71	704,52	RA
1.3.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	16.515,70	0,90	BDI 1	1,17	19.323,37	RA
1.3.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.376,31	1,36	BDI 1	1,76	2.422,31	RA
1.3.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	220,21	95,00	BDI 1	123,28	27.147,49	RA
1.3.5.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.376,31	44,00	BDI 1	57,10	78.587,30	RA
1.3.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	527,39	33,47	BDI 1	43,43	22.904,55	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PM DE URUBICI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVT A LAJOTA RUA BRASILIA, BAIRRO: BRASÍLIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVT A LAJOTA RUA BRASILIA, BAIRRO: BRASÍLIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> URUBICI/SC	<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVT A LAJOTA RUA BRASILIA, BAIRRO: BRASÍLIA</b>									<b>217.272,41</b>	
1.3.7.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	20,00	36,65	BDI 1	47,56	951,20	RA
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>7.694,52</b>	
1.4.1.	SICRO	5213851	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO D=60cm	UN	12,00	219,30	BDI 1	284,59	3.415,08	RA
1.4.2.	SICRO	5213445	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO R1, LADO DE 0,331m - RETRORREFLETIVA TIPO I e SI	UN	12,00	274,81	BDI 1	356,62	4.279,44	RA
<b>1.5.</b>			<b>MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCS DE CONCRETO</b>					-	<b>17.062,97</b>	
1.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,50	45,00	BDI 1	58,40	262,80	RA
1.5.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	70,50	27,00	BDI 1	35,04	2.470,32	RA
1.5.3.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,97	950,00	BDI 1	1.232,82	4.894,30	RA
1.5.4.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	60,00	22,00	BDI 1	28,55	1.713,00	RA
1.5.5.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	4,26	950,00	BDI 1	1.232,82	5.251,81	RA
1.5.6.	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	42,30	45,01	BDI 1	58,41	2.470,74	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: Declaro que os encargos sociais e relativos a mão de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 10/2018 e SICRO 07/2018

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PM DE URUBICI	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVT A LAJOTA RUA BRASILIA, BAIRRO: BRASÍLIA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVT A LAJOTA RUA BRASILIA, BAIRRO: BRASÍLIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> URUBICI/SC	<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVT A LAJOTA RUA BRASILIA, BAIRRO: BRASILIA									217.272,41

URUBICI/SC

Local

terça-feira, 14 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JULIO

CREA/CAU: 26768-0

ART/RRT: 0

RECURSO  
←